



凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目成交公告

一、项目编号

133168JH620602001

二、项目名称

凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额(万元)	评审报价/评审得分
包 1	否	甘肃山晟建筑工程有限公司	甘肃省武威市古浪县土门镇教场村一组 65 号	93.099166	79.37

四、主要标的信息

工程类					
供应商名称	名称	施工工期	项目经理	执业证书信息	施工范围
甘肃山晟建筑工程有限公司	凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

标段	专家
包 1	徐峰, 赵丽, 聂开文(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：按合同约定执行

收费金额：0.558 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：凉州区康宁镇九年制学校

地 址：武威市凉州区康宁镇龙泉村

联系方式：13830521505

2.采购代理机构信息

名 称：甘肃中启辰工程咨询有限公司

地 址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场 5 号楼 4 层 413

室

联系方式：18993550672

3.项目联系方式

项目联系人：王金兰



甘肃中启辰工程咨询有限公司

2025年5月6日



凉州区康宁镇九年制学校校舍
维修项目工程

投 标 总 价



王硕华

投 标 人：_____

(单位盖章)



2025年5月6日



投 标 总 价

招 标 人： 凉州区康宁镇九年制学校

工 程 名 称： 凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

投标总价（小写）： 930991.66

（大写）： 玖拾叁万零玖佰玖拾壹元陆角陆分

投 标 人： _____

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年5月6日



总 说 明

工程名称：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

- 1、项目名称：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目
- 2、建设性质：维修改造、新建
- 3、建设地点：凉州区康宁镇

二、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《工程量清单项目计量规范(2013-甘肃)》；
- 2、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(2019地区基价)、《甘肃省安装工程预算定额》(2019地区基价)、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》武威地区基价、《甘肃省市政工程预算定额(2018)》武威地区基价；
- 3、材料价差参照执行武威市凉州区2025年第一季度指导价；
- 4、本工程为三类工程，取费标准按三类计取。

三、其他说明

- 1、《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价[2019] 118 号。



王项华

建设项目投标报价汇总表

工程名称：凉州区康宁镇九年制学校校舍
维修项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明 施工费	规费
1	凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目	930991.66		43974.97	40348.76
合计		930991.66		43974.97	40348.76



王项华

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	拆除工程	39256.23		4098.53	3503.02
2	建筑与装饰维修工程	607198.65		24188.4	24263.28
3	安装工程	284536.78		15688.04	12582.46
合计		930991.66		43974.97	40348.76



王硕华

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段: 凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	27182.51	
二	措施项目费 (费率措施费)	5329.36	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	3503.02	—
	其中: 社会保险费	2547.65	—
	其中: 住房公积金	955.37	—
	其中: 环境保护税		—
五	税金	241.34	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		39,256.23	0



王强

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	011607001001	屋面拆除	1.原屋面防水及找平层拆除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	550.94	9.59	5283.51		3378.31	
2	011610001001	木门窗拆除	1.原教学楼部分木门拆除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	86.4	12.35	1067.04		589.74	
3	011610002001	金属门窗拆除	1.原教学楼钢窗拆除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	210.6	15.36	3234.82		1933.05	
4	011608002001	铲除外墙涂料面	1.原教学楼外墙涂料铲除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	721.4	2.39	1724.15		1168.09	
5	011605002001	立面块料拆除	1.原教学楼瓷砖墙面空鼓部分拆除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	19.5	13.86	270.27		178.07	
6	011608002002	铲除内墙涂料面	1.原教学楼内墙涂料铲除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	3158.03	2.39	7547.69		5113.45	
7	011608002003	铲除天棚涂料面	1.原教学楼天棚涂料铲除 2.废料运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m2	1516.39	2.39	3624.17		2455.32	
8	01B001	教学楼楼梯扶手栏杆打磨	1.教学楼楼梯扶手栏杆打磨 2.具体做法详	项	1	2000	2000			
本页小计								24751.65		14816.03

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 12 页

项目编号		011607001001	项目名称		屋面拆除		计量单位	m2	工程量	550.94	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-132	平屋面卷材	10m2	0.1000	58.4	0	0	19.7%	5.84	0.00	0.00	1.15
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0020	145.95	0	441.98	19.7%	0.29	0.00	0.88	0.06
人工费调整									-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						7.50	0.00	0.88	1.21
综合工日104元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								9.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
										数量	单价(元)



王项华

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 2 页 共 12 页

项目编号		011610001001		项目名称		木门窗拆除		计量单位		m2		工程量		86.4		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-85	普通木门	10m2	0.1000	59.5	0	0	19.7%	5.95	0.00	0.00					1.17	
1-158 换	运输距离(m)2000以内 实际运距(m):7000	10m3	0.0060	145.95	0	441.98	19.7%	0.88	0.00	2.65					0.17	
人工费调整																
材料费价差																
机械费调整																
人工单价		小计							8.35	0.00	2.65					1.34
综合工日104元/工日		未计价材料费									0					
清单项目综合单价																12.35
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 3 页 共 12 页

项目编码		011610002001	项目名称		金属门窗拆除		计量单位	m2	工程量	210.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-116	普通钢窗	10m2	0.1000	84.49	1.06	0	19.7%	8.45	0.11	0.00	1.67
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0050	145.95	0	441.98	19.7%	0.73	0.00	2.21	0.14
人工费调整								2.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.23	0.11	2.21	1.81
综合工日104元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	氧气			m3	0.016	2.22	0.04				
	乙炔气			m3	0.0071	10.00	0.07				
	材料费小计						0.11	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 4 页 共 12 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程量					
011608002001		铲除外墙涂料面		m2		721.4					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	19.7%	1.59	0.00	0.00	0.31
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0002	145.95	0	441.98	19.7%	0.08	0.00	0.09	0.01
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								0.00	-	-	-
机械费调整								-	0.00	-	-
人工单价		小计			1.98		0.00	0.09	0.32		
综合工日104元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价								2.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂纸 0-4号			张	0.022	0.15	0				
材料费小计						0.00	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 5 页 共 12 页

项目编号		011605002001	项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	19.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-149	墙柱面镶贴面层	10m2	0.1000	88.4	0	0	19.7%	8.84	0.00	0.00	1.74
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0020	145.95	0	441.98	19.7%	0.29	0.00	0.88	0.06
人工费调整								2.04	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.17	0.00	0.88	1.80
综合工日104元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								13.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
				B21245200000081 甘肃山鹰建筑工 业有限公司 1181 2021104101		王硕					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 6 页 共 12 页

项目编号		011608002002		项目名称		铲除内墙涂料面		计量单位		m2		工程量		3158.03		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	19.7%	1.59	0.00	0.00					0.31	
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0002	145.95	0	441.98	19.7%	0.08	0.00	0.09					0.01	
人工费调整																
材料费价差																
机械费调整																
人工单价		小计							1.98	0.00	0.09					0.32
综合工日104元/工日		未计价材料费														0
清单项目综合单价																2.39
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	砂纸 0-4号			张	0.022	0.15	0									
	材料费小计						0.00	—	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 7 页 共 12 页

项目编号		011608002003	项目名称		铲除天棚涂料面		计量单位	m2	工程量	1516.39	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.03	0	19.7%	1.59	0.00	0.00	0.31
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m): 7000	10m3	0.0002	145.95	0	441.98	19.7%	0.08	0.00	0.09	0.01
人工费调整								0.26	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.98	0.00	0.09	0.32
综合工日104元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂纸 0-4号			张	0.022	0.15	0				
	材料费小计					王硕峰 B21245200000081 甘肃山鹰建筑工 业有限公司 1181 2021104101	0.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 8 页 共 12 页

项目编号	01B001	项目名称	教学楼楼梯扶手栏杆打磨	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	教学楼楼梯扶手栏杆打磨	项	1.0000	0	2000	0	19.7%	0.00	2000.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	2000.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								2000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	教学楼楼梯扶手栏杆打磨			项	1	2000	2000				
	材料费小计					-	2000.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 9 页 共 12 页

项目编码		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位		m2		工程量		74.2			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-141	整体面层不带混凝土垫层	10m2	0.1000	70.72	0	0	19.7%	7.07	0.00	0.00			1.39		
1-158 换	运输距离(m) 2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0200	145.95	0	441.98	19.7%	2.92	0.00	8.84			0.58		
人工费调整															
材料费价差															
机械费调整															
人工单价		小计							12.22	0.00	8.84			1.97	
综合工日104元/工日		未计价材料费									0				
清单项目综合单价								23.03							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 10 页 共 12 页

项目编号	01B002	项目名称	雨水口拆除		计量单位	个	工程量	6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	雨水口拆除	个	1.0000	0	20	0	19.7%	0.00	20.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	20.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								20			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	雨水口拆除			个	1	20	20				
	材料费小计					-	20.00	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 11 页 共 12 页

项目编码	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	65.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-135	落水管铸铁塑料	10m	0.1000	47.77	0.08	0	19.7%	4.78	0.01	0.00	0.94
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.0020	145.95	0	441.98	19.7%	0.29	0.00	0.88	0.06
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价		小计						6.20	0.01	0.88	1.00
综合工日104元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								8.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				0.009	0.87	0.01				
	材料费小计						0.01	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 12 页 共 12 页

项目编号		011601001001	项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	0.56	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-22	砖砌体 墙、柱	100m3	0.0100	4598.59	0	0	19.7%	45.99	0.00	0.00	9.06
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):7000	10m3	0.1000	145.95	0	441.98	19.7%	14.60	0.00	44.20	2.88
人工费调整								13.54	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						74.12	0.00	44.20	11.93
综合工日104元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								130.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
				B21245200000081 甘肃山鹰建筑工 业有限公司 1181 2021104101		王硕 全					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料 (工程设备) 暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		



王项华

注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：拆除工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



王硕华

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表—12—1



单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	503466.72	
1.1	教学楼装饰装修工程	383983.81	
1.2	教学楼外挂钢楼梯	61813.22	
1.3	室外工程-土建	23086.42	
1.4	定额措施项目	34583.27	
二	措施项目费（费率措施费）	29332.98	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	24263.28	—
	其中：社会保险费	17646.02	—
	其中：住房公积金	6617.26	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	50135.67	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		607,198.65	0



王强华

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		教学楼装饰装修工程							
1	010902003001	屋面刚性层	1. 40厚1:3水泥砂浆找平层 2. 补充炉渣找坡(原找坡层30%) 3. 具体做法详见图纸	m2	550.94	31.29	17238.91		6510.9
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 3+4厚SBS防水卷材一道(带保护层) 2. 底油一道 3. 具体做法详见图纸	m2	689.63	70.61	48694.77		6137.7
3	010802004001	钢制保温防盗门	1. 安装成品钢制保温防盗门(含五金) 2. 具体样式由甲方确定	m2	86.4	404.38	34938.43		1931.9
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 安装60系列断桥隔热铝合金中空玻璃窗,窗玻璃及空气层厚度分别为(6+12A+6) 2. 金属纱窗	m2	210.6	569.13	119858.78		12676.01
5	011407001002	外墙面喷刷涂料(原涂料墙面)	1. 喷(刷)外墙丙烯酸涂料 2. 复补腻子,磨平,找色面层涂料 3. 满刮2厚腻子磨平填补缝隙,再涂饰底层涂料 4. 具体做法详见图纸	m2	252.46	37.47	9538.86		9538.64
6	011204003001	块料墙面	1. 原教学楼瓷砖墙面空鼓部分修补 2. 10厚防水砂浆找平 3. 15厚1:2.5水泥砂浆加瓷砖胶 4. 粘贴白色瓷	m2	19.5	173.92	3391.44		1373.97
本页小计							251153.19		38169.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			砖 5. 防水砂浆勾缝 6. 具体做法详见 图纸							
7	011407001003	内墙墙面喷刷 涂料	1. 喷白色乳胶漆 两道 2. 复补2厚腻子, 砂纸打磨平整 3. 满刮2厚腻子, 磨平填补缝隙 4. 墙体界面处理 剂一道 5. 具体做法详见 图纸	m ²	1909.66	23.07	44055.86		19950.98	
8	011406001001	油漆墙裙	1. 喷(刷)底漆 一遍, 调和漆两 遍 2. 复补2厚腻子, 砂纸打磨平整 3. 满刮2厚腻子, 磨平填补缝隙 4. 墙体界面处理 剂一道 5. 具体做法详见 图纸	m ²	1248.37	12.63	15766.91		6800.75	
9	011406001002	油漆踢脚线	1. 喷(刷)底漆一 遍, 调和漆两遍, 清漆一遍 2. 补刮混油油漆 腻子, 磨平 3. 具体做法详见 图纸	m ²	108.22	12.63	1366.82		589.55	
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷白色乳胶漆 两道 2. 复补2厚腻子, 砂纸打磨平整 3. 满刮2厚腻子, 磨平填补缝隙 4. 墙体界面处理 剂一道 5. 具体做法详见 图纸	m ²	1516.39	23.07	34983.12		15842.33	
11	010507001001	散水、坡道	1. 100厚C20混凝 土(向外坡5%), 4米留缝, 沥 青麻丝	m ²	74.2	67.22	4987.72		1169.38	
本页小计								101160.43		44352.99

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			灌缝 2. 150厚天然级配砂石压实 3. 原土夯实，压实系数≥0.93 4. 具体做法详见图纸							
12	01B003	教学楼楼梯扶手栏杆刷漆	1. 教学楼楼梯扶手栏杆打磨 2. 具体做法详见图纸	项	1	3000	3000			
13	010902006001	屋面雨水口	1. 屋面雨水口 2. 具体做法详见甘12J8-P46	个	6	80.43	482.58		153.48	
14	010902004001	屋面排水管	1. φ100U-PVC 雨水管 2. 具体做法详见甘12J8-P43 3. 雨水管距散水200	m	65.4	43.86	2868.44		1124.23	
15	010810001001	窗帘	1. 窗帘，罗马杆安装 2. 具体做法详见图纸	m	139.2	172.14	23961.89		322.94	
16	011407004001	滴水线		m	169.66	8	1357.28			
		分部小计					383983.81		84122.76	
		教学楼外挂钢楼梯								
17	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：详见图纸	m ³	15.25	23.06	351.51		338.32	
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方来源、运距：挖土回填	m ³	48.57	5.42	263.25		21.86	
19	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：由施工单位根据现场情况自行考虑报价	m ³	10.68	22.88	244.36			
20	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商砼	m ³	1.51	397.73	600.57		66.63	
本页小计								34144.68		2027.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送						
21	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	6.75	403.99	2726.93		235.17
22	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	1.45	490.02	710.53		134.09
23	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	2.69	403.99	1086.73		93.72
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.349	4763.54	6426.02		1295.43
25	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接 钢筋直径 20mm以内	个	48	9.04	433.92		118.08
26	010603002001	空腹钢柱	1. 名称：钢柱 2. 规格：箱200*200*8*8、箱150*150*6*6 3. 具体详见设计图纸（除锈刷油详见图纸要求） 4. 防火涂料满足设计要求	t	0.71	1246.20	11405.85		919.78
27	010604001001	钢梁	1. 名称：钢梁 2. 规格：箱150*200*8*8、100*200*6*6 3. 具体详见设计图纸（除锈刷油详见图纸要求） 4. 防火涂料满足设计要求	t	2.747	5055.65	13887.87		766.06
本页小计							36677.85		3562.33

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	010606008001	钢梯	1. 名称：钢楼梯 2. 规格：4厚花纹钢板、L80*5.0角钢 3. 具体详见设计图纸（除锈刷油详见图纸要求） 4. 防火涂料满足设计要求	t	1.708	10062.79	17187.25		4501.69
29	010606013001	零星钢构件	1. 名称：零星钢构件 2. 规格：25、12、10厚钢板 3. 具体详见设计图纸（除锈刷油详见图纸要求） 4. 防火涂料满足设计要求	t	0.256	9625.78	2484.2		575.05
30	010516001001	螺栓	1. M24螺栓 2. 具体做法详见图纸	个	32	24	768		
31	010516001002	螺栓	1. M16螺栓 2. 具体做法详见图纸	个	16	16	256		
32	010507004001	台阶	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 3. 300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆分两步灌注（或300厚3:7灰土分两步夯实），宽出面层100 4. 素土夯实 5. 具体做法详见图集：12J003-B1-2A	m ²	0.97	224.87	218.12		60.26
本页小计							20893.57		5137

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
33	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 钢管扶手 2. 具体做法详见图集：12J003-B11-1B	m	49.38	35.79	1767.31		392.08	
		分部小计					61813.22		9518.22	
		室外工程-土建								
34	011602001001	混凝土构件拆除	1. 原荷兰砖地面拆除 (含基层10cm厚混凝土拆除) 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m ²	22.97	66.46	1526.59		932.81	
35	040204002001	人行道块料铺设	1. 60厚荷兰砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 200mm厚天然级配砂石压实 5. 素土夯实(压实系数≥0.93)	m ²	22.97	178.47	4099.46		922.42	
36	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸要求	m ³	81.88	5.09	416.77		42.97	
37	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 回填系数不小小于0.95 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 回填方式: 人机配合	m ³	61.04	19.67	1200.66		649.28	
38	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外运 2. 运距: 运输距离由施工单位自行考虑	m ³	20.84	21.54	448.89			
39	010201017001	垫层	1. 材料品种及比例: 砂垫层	m ³	11.91	172.42	2053.52		467.31	
40	010201017002	垫层	1. 材料品种及比例: C10混凝土	m ³	8.93	374.08	3340.53		319.43	
41	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种: 强电手孔井 2. 做法详见图	座	4	2500	10000			
本页小计								24853.73		3726.3

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 49 页

项目编号		010902003001	项目名称		屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	550.94	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-27-3 换	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm 实际厚度(mm):40	m2	1.0000	11.19	8.47	1.01	30.02%	11.19	8.47	1.01	3.66
11-21	垫层 炉渣干铺	m3	0.0200	31.39	91.35	0	30.02%	63.23	1.83	0.00	0.19
人工费调整									-	-	-
材料费价差									1.35	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						14.79	11.64	1.01	3.85
二类工110元/工日;三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								31.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	普通硅酸盐水泥 32.5		18.0818	全预算	5.61						
	其他材料费			-	6.05	-	0.00				
	材料费小计			-	11.65	-	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 2 页 共 49 页

项目编号		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	689.63	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-35	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 3mm	m2	1.0000	4.45	44.73	0	30.02%	4.45	44.73	0.00	1.33
8-36	改性沥青卷材(SBS-I) 满铺 厚度 4mm	m2	1.0000	4.45	47.34	0	30.02%	4.45	47.34	0.00	1.33
人工费调整								2.22	-	-	-
材料费价差								-	35.24	-	-
机械费调整								-	0.00	-	-
人工单价		小计						11.12	56.83	0.00	2.66
二类工110元/工日		未计价材料费							0		
清单项目综合单价								70.61			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	改性沥青粘结剂			1.115	5.00	5.58					
	改性沥青卷材(SBS-I) 3mm厚			1.115	18.00	20.07					
	改性沥青卷材(SBS-I) 4mm厚			1.115	19.00	21.19					
	其他材料费					10	—		0.00		
	材料费小计					56.83	—		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 3 页 共 49 页

项目编号	010802004001	项目名称	钢制保温防盗门	计量单位	m2	工程量	86.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-99 换	安装钢防盗门	m2	1.0000	22.36	285.87	0	30.02%	22.36	285.87	0.00	6.72
人工费调整								5.59	-	-	-
材料费价差								-	83.84	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						27.95	369.71	0.00	6.72
二类工110元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								404.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢防盗门			m2	0.962	380	365.56				
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	0.5959	0.31	0.18				
	其他材料费						3.97	—	0.00		
	材料费小计						369.71	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 4 页 共 49 页

项目编号		010807001001	项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	210.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-69	安装隔热断桥铝合金窗 平开窗	m2	1.0000	60.19	615.19	0	30.02%	60.19	615.19	0.00	18.07
人工费调整								15.05	-	-	-
材料费价差								-	139.37	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					75.24	475.82	0.00	18.07	
二类工110元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								569.13			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				31.8247	1	31.82				
	隔热断桥铝合金平开窗			m2	0.9504	450	427.68				
	密封油膏				0.6889	全破券	16.09				
	其他材料费					-	0.22	-	0.00		
	材料费小计					-	475.82	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 5 页 共 49 页

项目编码	081407001002	项目名称	外墙面喷刷涂料（原涂料墙面）			计量单位	m2	工程量	721.4		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-82	外墙涂料 乳胶漆	100m2	0.0100	1322.24	2980.7	0	30.02%	13.22	29.81	0.00	3.97
人工费调整								3.84	-	-	-
材料费价差								-	12.87	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					16.56	16.94	0.00	3.97	
二类工110元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								37.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	乳胶漆 外用X08-2			kg	0.53	11.1	5.88				
	腻子粉 成品(防水型)			kg	2.2	5	11				
	其他材料费						0.05	—	0.00		
	材料费小计						16.94	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 6 页 共 49 页

项目编号		011204003001	项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	19.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-213	防水砂浆立面	m2	1.0000	10.64	6.62	0.49	30.02%	10.64	6.62	0.49	3.34
15-58	文化石 水泥砂浆结合层 零星项目	m2	1.0000	59.82	138.21	0.69	30.02%	59.82	138.21	0.69	18.16
人工费调整											
材料费价差									-81.64		
机械费调整										0.00	
人工单价		小计						88.05	63.19	1.18	21.50
二类工110元/工日;三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								173.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通硅酸盐水泥 32.5					27.2942	0.32	8.46			
	其他材料费							54.74	—	0.00	
	材料费小计							63.20	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 7 页 共 49 页

项目编号	011407001003	项目名称	内墙墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1909.66				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1001.72	0	30.02%	10.45	10.02	0.00	3.14
人工费调整								2.64	-	-	-
材料费价差								-	3.17	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.08	6.85	0.00	3.14
二类工110元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								23.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	10	2.84				
	白乳胶			kg	0.48	5	2.4				
	大白粉			kg	2.6	0.5	1.3				
	其他材料费						0.31	—	0.00		
	材料费小计						6.85	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 8 页 共 49 页

项目编号	011406001001	项目名称	油漆墙裙	计量单位	m2	工程量	1248.37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-68	抹灰面油漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	100m2	0.0100	544.77	423.12	0	30.02%	5.45	4.23	0.00	1.64
人工费调整								1.85	-	-	-
材料费价差								-	0.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.80	4.19	0.00	1.64
三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								12.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白乳胶				0.0155	5	0.08				
	其他材料费					-	4.12	-	0.00		
	材料费小计						4.19	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 9 页 共 49 页

项目编号		01101001002	项目名称		油漆踢脚线		计量单位	m2	工程量	108.22	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-68	抹灰面油漆 墙、柱、天棚面 底油一遍调和漆二遍	100m2	0.0100	544.77	423.12	0	30.02%	5.45	4.23	0.00	1.64
人工费调整								1.85	-	-	-
材料费价差								-	0.04	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					6.80	4.19	0.00	1.64	
三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								12.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白乳胶				0.0155	5	0.08				
	其他材料费					-	4.12	-	0.00		
	材料费小计						4.19	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 10 页 共 49 页

项目编号	01407002001	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1516.39			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1001.72	0	30.02%	10.45	10.02	0.00	3.14
人工费调整								2.64	-	-	-
材料费价差								-	3.17	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					13.08	6.85	0.00	3.14	
二类工110元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								23.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	10	2.84				
	白乳胶			kg	0.48	5	2.4				
	大白粉			kg	2.6	0.5	1.3				
	其他材料费						0.31	—	0.00		
	材料费小计						6.85	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 11 页 共 49 页

项目编号		01030701001	项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	74.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.01	0.17	30.02%	0.89	0.01	0.17	0.32
11-10	垫层 砂石天然级配	m3	0.1500	54.82	33.65	0.71	30.02%	8.22	5.05	0.11	2.50
8-219	嵌缝 油浸麻丝立面	m3	0.0010	3069.79	2936.11	135	30.02%	3.07	2.94	0.14	0.96
4-5	垫层 商品混凝土	m3	0.1000	35.77	318.6	0	30.02%	3.58	31.86	0.00	1.07
人工费调整								3.96	-	-	-
材料费价差								-	2.39	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.72	42.24	0.41	4.86
二类工110元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费							31.62		
清单项目综合单价											67.22
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费			0.2183	12.00	2.62	—	—			
	商品混凝土 C20			0.102	310	31.62	—	—			
	其他材料费				—	10.41	—	—			
	材料费小计				—	42.24	—	—			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 12 页 共 49 页

项目编号		项目名称		计量单位	项	工程量	1				
08B003		教学楼楼梯扶手栏杆刷漆									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	教学楼楼梯扶手栏杆刷漆	项	1.0000	0	3000	0	30.02%	0.00	3000.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	3000.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								3000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	3000	-	0.00		
	材料费小计					-	3000.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 13 页 共 49 页

项目编号	010902006001	项目名称	屋面雨水口		计量单位	个	工程量	6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-114	铸铁雨水口 直径 ϕ 100mm	个	1.0000	25.58	40.77	0	30.02%	25.58	40.77	0.00	7.68
人工费调整								6.40	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			31.98			40.77	0.00	7.68	
二类工110元/工日		未计价材料费			0			0			
清单项目综合单价								80.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	40.77	-	0.00		
	材料费小计					-	40.77	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 14 页 共 49 页

项目编号	010402004001	项目名称	屋面排水管		计量单位	m	工程量	65.4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-120	塑料落水管(PVC) 直径 100mm	m	1.0000	17.19	17.21	0	30.02%	17.19	17.21	0.00	5.16
人工费调整								4.80	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					21.49	17.21	0.00	5.16	
二类工110元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								43.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				0.114	1	0.11				
	其他材料费						17.09	—	0.00		
	材料费小计						17.21	—	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 15 页 共 49 页

项目编号	010810001001	项目名称	窗帘	计量单位	m	工程量	139.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-34 换	窗帘轨道 罗马杆 金属	m	1.0000	2.32	182.83	0	30.02%	2.32	182.83	0.00	0.70
人工费调整								0.57	-	-	-
材料费价差								-	14.28	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.89	168.55	0.00	0.70
三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								172.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	窗帘			m ²	1	140	140				
	金属罗马杆			m	1.1	25	27.5				
	其他材料费						1.05	—	0.00		
	材料费小计						168.55	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 16 页 共 49 页

项目编号		01140700400	项目名称		滴水线		计量单位	m	工程量	169.66	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	滴水线	m	1.0000	0	8	0	30.02%	0.00	8.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	8.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	8	—	0.00		
	材料费小计					—	8.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 17 页 共 49 页

项目编号	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	59.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-115	反铲挖土自卸汽车运土 运距1000m以内 三类土	m3	1.0000	5.71	0.05	10.89	30.02%	5.71	0.05	10.89	4.98
人工费调整								1.43	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						7.14	0.05	10.89	4.98
二类工110元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								23.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.05	-	0.00		
	材料费小计					-	0.05	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 18 页 共 49 页

项目编号		010103091001	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	48.57	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-140	场地机械填土碾压振动压路机10t	m3	1.0000	0.45	0.04	3.61	30.02%	0.45	0.04	3.61	1.21
人工费调整								0.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.56	0.04	3.61	1.21	
二类工110元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								5.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.04	-	0.00		
	材料费小计					-	0.04	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 19 页 共 49 页

项目编号		010103002001	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	10.68	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-117 *9	自卸汽车运土 每增加1000m 单价*9	m3	1.0000	0	0.18	17.46	30.02%	0.00	0.18	17.46	5.24
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	0.18	17.46	5.24	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								22.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.18	-	0.00		
	材料费小计					-	0.18	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 20 页 共 49 页

项目编号		010301001001	项目名称		垫层	计量单位	m3	工程量	1.51		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	318.6	0	30.02%	35.77	318.60	0.00	10.73
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.36	4.1	30.02%	8.36	5.36	4.10	3.74
人工费调整								1.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					55.20	323.96	4.10	14.47	
二类工110元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					316.2				
清单项目综合单价								397.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	2.4517	1	2.45				
	商品混凝土C20 C20			m3	1.02	316.2	316.2				
	其他材料费						5.31	—	0.00		
	材料费小计						323.96	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 21 页 共 49 页

项目编号	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	6.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.36	4.1	30.02%	8.36	5.36	4.10	3.74
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	339.26	0	30.02%	26.48	339.26	0.00	7.95
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价		小计						43.58	344.62	4.10	11.69
二类工110元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						336.6			
清单项目综合单价								403.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	2.4213	1	2.42				
	商品混凝土 C30			m3	1.02	339.26	336.6				
	其他材料费						5.6	—	0.00		
	材料费小计						344.62	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 22 页 共 49 页

项目编号		010502001001	项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	1.45	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-6	柱 商品混凝土	m3	1.0000	84.12	335.24	0	30.02%	84.12	335.24	0.00	25.26
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.36	4.1	30.02%	8.36	5.36	4.10	3.74
人工费调整								21.22	-	-	-
材料费价差								-	0.62	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					115.70	341.22	4.10	29.00	
二类工110元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						327.03			
清单项目综合单价								490.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			kg	17.422	0.31	5.4				
	其他材料费				0.8132		0.81				
	商品混凝土C30			m3	0.991	330	327.03				
	其他材料费						7.98			0.00	
	材料费小计						341.22			0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 23 页 共 49 页

项目编号		010503001001	项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	2.69	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-37	泵送 泵送高度 20m以内	m3	1.0000	8.36	5.36	4.1	30.02%	8.36	5.36	4.10	3.74
4-4	其他基础 商品混凝土	m3	1.0000	26.48	339.26	0	30.02%	26.48	339.26	0.00	7.95
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价		小计						43.58	344.62	4.10	11.69
二类工110元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费							336.6		
清单项目综合单价								403.99			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	2.4213	1	2.42				
	商品混凝土 C30			m3	1.02	339.26	336.6				
	其他材料费						5.6	—	0.00		
	材料费小计						344.62	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 24 页 共 49 页

项目编号	010515901002	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.349			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5	现浇构件非预应力钢筋 螺纹钢III级	t	1.0000	960.29	3637.72	82.12	30.02%	960.29	3637.72	82.12	312.93
人工费调整								240.07	-	-	-
材料费价差								-	469.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					1200.36	3168.13	82.12	312.93	
二类工110元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								4763.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	螺纹钢 III级				1.035	3000	3105				
	其他材料费					-	63.13	-	0.00		
	材料费小计						3168.13	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 25 页 共 49 页

项目编号	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-35	电渣压力焊接 钢筋直径 20mm以内	个接头	1.0000	2.46	1.81	2.63	30.02%	2.46	1.81	2.63	1.53
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.09	1.81	2.63	1.53
二类工110元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								9.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				0.437	1	0.44				
	其他材料费					-	1.37	-	0.00		
	材料费小计					1.81	1.81	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 26 页 共 49 页

项目编号	010603002001	项目名称	空腹钢柱		计量单位	t	工程量	2.17			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-15	厂(库)房钢结构 钢柱安装高度(20m以下) 质量(t) ≤3	t	1.0000	423.86	4375.84	170.83	30.02%	423.86	4375.84	170.83	178.53
人工费调整								107.09	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					530.95	4375.84	170.83	178.53	
二类工110元/工日;三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费					4200				
清单项目综合单价								5256.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	5.9409	1	5.94				
	热轧无缝钢管 综合				1	4200	4200				
	其他材料费						169.9	—	0.00		
	材料费小计						4375.84	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 27 页 共 49 页

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	2.747				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-21	厂(库)房钢结构 钢梁安装高度(20m以下) 质量(t) ≤3	t	1.0000	278.87	4372.63	192.69	30.02%	278.87	4372.63	192.69	141.56
人工费调整								69.90	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						348.77	4372.63	192.69	141.56
二类工110元/工日;三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费						4200			
清单项目综合单价								5055.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	5.8437	1	5.84				
	热轧无缝钢管 综合				1	4200	4200				
	其他材料费						166.78	—	0.00		
	材料费小计						4372.63	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 28 页 共 49 页

项目编号		010606008001	项目名称		钢梯		计量单位	t	工程量	1.708	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-4	扶梯制作 踏步式	1.0000	2635.65	4310.03	1406.98	30.02%	2635.65	4310.03	1406.98	1213.59	
人工费调整							648.36	-	-	-	
材料费价差							-	151.82	-	-	
机械费调整							-	-	0.00	-	
人工单价		小计					3284.01	4158.21	1406.98	1213.59	
二类工110元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价							10062.79				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	134.71	1	134.71				
	钢板				0.766	3400	2604.4				
	其他材料费						1419.1	—	0.00		
	材料费小计						4158.21	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 29 页 共 49 页

项目编号	010606013001	项目名称	零星钢构件		计量单位	t	工程量	0.256			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-8	铁件制作 钢板为主	t	1.0000	2246.3	4825.84	1140.58	30.02%	2246.30	4825.84	1140.58	1016.74
人工费调整								552.58	-	-	-
材料费价差								-	156.27	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			2798.88	4669.57	1140.58	1016.74			
二类工110元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价								9625.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	112.252	1	112.25				
	钢板				0.85	3400	2890				
	其他材料费						1667.32	—	0.00		
	材料费小计						4669.57	—	0.00		


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 30 页 共 49 页

项目编号	010516001001	项目名称	螺栓		计量单位	个	工程量	32			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	螺栓	个	1.0000	0	24	0	30.02%	0.00	24.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	24.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	24	-	0.00		
	材料费小计					-	24.00	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 31 页 共 49 页

项目编号		010616001002	项目名称		螺栓		计量单位	个	工程量	16	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目4	螺栓	个	1.0000	0	16	0	30.02%	0.00	16.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	16.00	0.00	0.00
未计价材料费									0		
清单项目综合单价									16		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	16	-	0.00	
	材料费小计						-	16.00	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 32 页 共 49 页

项目编号		010507004001	项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	0.97		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-80	原土夯实	m2	1.0000	0.89	0.01	0.17	30.02%	0.89	0.01	0.17	0.32	
11-1-3	灰土3:7 打夯机夯实	m3	0.3000	56.11	92.36	1.3	30.02%	16.83	27.71	0.39	5.17	
4-22	楼梯、台阶 商品混凝土	m2	1.0000	20.54	82.64	0	30.02%	20.54	82.64	0.00	6.16	
11-37-1	台阶 水泥砂浆1:2	m2	1.0000	23.87	15.62	0.72	30.02%	23.87	15.62	0.72	7.39	
人工费调整								15.75	-	-	-	
材料费价差								-	0.68	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计							77.89	126.66	1.28	19.04
二类工110元/工日;三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费							81			
清单项目综合单价								224.87				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通硅酸盐水泥 32.5			19.0793	0.31		5.91					
	其他材料费			1.3802	1		1.38					
	商品混凝土 C20			0.2613	310		81					
	其他材料费				—		38.36		—	0.00		
	材料费小计				—		126.66		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 33 页 共 49 页

项目编号		011503001001	项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	49.38	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
17-96	钢管扶手规格mm φ50钢管	m	1.0000	7.94	14.14	2.03	30.02%	7.94	14.14	2.03	2.99
人工费调整								2.00	-	-	-
材料费价差								-	6.69	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					7.94	20.83	2.03	2.99	
二类工110元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								35.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	20.83	-	0.00		
	材料费小计					-	20.83	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 34 页 共 49 页

项目编号		011602001001	项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m2	工程量	22.97	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-142	整体面层带混凝土垫土层	10m3	0.0160	2392.16	0	0	19.7%	38.27	0.00	0.00	7.54
借1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):10000	10m3	0.0160	145.95	0	548.06	19.7%	2.34	0.00	8.77	0.46
人工费调整								9.08	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						49.69	0.00	8.77	8.00
综合工日104元/工日		未计价材料费							0		
清单项目综合单价								66.46			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
				B21245200000081			王硕				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 35 页 共 49 页

项目编号		040204002001	项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	22.97	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-56	原土夯实 平地	100m2	0.0100	126.44	0	0	30.58%	1.26	0.00	0.00	0.39
借5-9	垫层 砂砾石	10m3	0.0200	513.32	558.27	28.46	46.15%	10.27	11.17	0.57	4.74
借5-7	垫层 混凝土	10m3	0.0100	306.11	2971.98	0	46.15%	14.06	29.72	0.00	1.41
借2-313	广场、停车场面层 广场砖铺设 规格(mm) 200×200	100m2	0.0100	2556.6	6839.16	73.4	30.58%	25.57	68.39	0.73	8.04
人工费调整								11.75	-	-	-
材料费价差								-	1.40	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						51.91	110.67	1.30	14.58
综合工日106元/工日		未计价材料费							90.78		
清单项目综合单价									178.47		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	商品混凝土 C20		0.102	290		29.58					
	透水砖(本色) 200×100×60		1.02	60		61.2					
	其他材料费			—		19.9		—	0.00		
	材料费小计			—		110.68		—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 36 页 共 49 页

项目编号		040101002001	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	81.88	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-86	反铲挖掘机挖土 装车 三类土	1000m3	0.0010	524.8	0	3258.41	30.58%	0.52	0.00	3.26	1.16
人工费调整								0.15	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.68	0.00	3.26	1.16	
综合工日106元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								5.09			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 37 页 共 49 页

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	61.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	204.49	30.58%	10.64	0.00	2.04	3.88
人工费调整								3.11	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						13.75	0.00	2.04	3.88
综合工日106元/工日		未计价材料费							0		
清单项目综合单价								19.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程 标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 38 页 共 49 页

项目编号	040103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	20.84			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-101	自卸汽车运土 运距(km以内) 10	1000m3	0.0010	0	29.04	16470.25	30.58%	0.00	0.03	16.47	5.04
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	0.03	16.47	5.04	
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								21.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.03	-	0.00		
	材料费小计					-	0.03	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 39 页 共 49 页

项目编号		010201017001	项目名称		垫层	计量单位	m3	工程量	11.91		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-10	垫层 砂	10m3	0.1000	392.37	754.14	20.51	46.15%	39.24	75.41	2.05	18.11
人工费调整								11.48	-	-	-
材料费价差								-	26.13	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			56.72		101.54		2.05	18.11	
综合工日106元/工日		未计价材料费			0		0				
清单项目综合单价								172.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	101.54	-	0.00	
	材料费小计						-	101.54	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 40 页 共 49 页

项目编号	010201017002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	8.93				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	318.6	0	30.02%	35.77	318.60	0.00	10.73
人工费调整								8.98	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						44.75	318.60	0.00	10.73
二类工110元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						316.2			
清单项目综合单价								374.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	2.1827	1	2.18				
	C20商品混凝土			m3	1.02	310	316.2				
	其他材料费						0.22	—	0.00		
	材料费小计						318.60	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 41 页 共 49 页

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目5	人(手)孔井	座	1.0000	0	2500	0	30.02%	0.00	2500.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	2500.00	0.00	0.00
未计价材料费									0		
清单项目综合单价								2500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	人(手)孔井			座	1	2500	2500				
	材料费小计					-	2500.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 42 页 共 49 页

项目编号	011701003001	项目名称	里脚手架-教学楼维修		计量单位	m2	工程量	3646.3			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	118.8	0	0	30.02%	1.19	0.00	0.00	0.36
				人工费调整				0.36	-	-	-
				材料费价差				0	-	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				1.49	0	0	0.36
二类工110元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								1.84			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
				王项华							
				B21246200000081		王项华					
				甘肃山鹰建筑工程有限公司							
				有限公司							
				1181 2021061001							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 43 页 共 49 页

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架-教学楼维修		计量单位	m2	工程量	1516.39			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	285.12	0	0	30.02%	2.85	0.00	0.00	0.86
				人工费调整				0.00	-	-	-
				材料费价差					0	-	-
				机械费调整					-	0	-
人工单价		小计						3.56	0	0	0.86
二类工110元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							4.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
				王项华 B21246200000081 甘肃山鹰建筑工程有限公司 1181 2021061001		王项华					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 44 页 共 49 页

项目编号		01170100800	项目名称		外装饰吊篮-教学楼维修		计量单位	m2	工程量	680.9	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-206	装饰装修 电动吊蓝 外墙装饰面	100m2	0.0100	242.35	74.75	1383.15	30.02%	2.42	0.75	13.83	4.88
				人工费调整				0.01	-	-	-
				材料费价差					0	-	-
				机械费调整					-	0	-
人工单价				小计				3.08	0.75	13.83	4.88
二类工110元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								22.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				0.7475	王硕华	0.75				
	材料费小计					王硕华	0.75	-		0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 45 页 共 49 页

项目编号	011703001001	项目名称	垂直运输-教学楼维修		计量单位	天	工程量	177			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-435	人工垂直运输3-6层20m以内	10工日	0.1000	97.42	0	0	30.02%	9.74	0.00	0.00	2.93
				人工费调整				2.44	-	-	-
				材料费价差					0	-	-
				机械费调整					-	0	-
	人工单价			小计				12.18	0	0	2.93
	二类工110元/工日			未计价材料费					0		
清单项目综合单价								15.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 46 页 共 49 页

项目编码	011702001001	项目名称	垫层模板-教学楼外挂钢楼梯		计量单位	m2	工程量	2.4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0100	1114.1	2774.85	48.41	30.02%	11.14	27.75	0.48	3.49
				人工费调整							
				材料费价差					0		
				机械费调整						0	
	人工单价			小计				13.88	27.75	0.48	3.49
	二类工110元/工日;一类工117元/工日			未计价材料费					0		
清单项目综合单价								45.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			0.0562	0.31	0.02					
	其他材料费					27.82		0			
	材料费小计					27.84		0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 47 页 共 49 页

项目编码	011702901002	项目名称	基础模板-教学楼外挂钢楼梯		计量单位	m2	工程量	8.96			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-3	现浇构件混凝土模板 独立基础矩形	100m2	0.0100	1754.29	2177.94	163.26	30.02%	17.54	21.78	1.63	5.76
				人工费调整							
				材料费价差					0		
				机械费调整						0	
	人工单价			小计				21.85	21.78	1.63	5.76
	二类工110元/工日;一类工117元/工日			未计价材料费					0		
清单项目综合单价								51.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			0.0562	0.31	0.02	—	0			
	其他材料费				—	21.76	—	0			
	材料费小计				—	21.78	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 48 页 共 49 页

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱模板-教学楼外挂钢楼梯		计量单位	m2	工程量	11.6			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-11	现浇构件混凝土模板 矩形柱	100m2	0.0100	2646.42	1992.53	225.72	30.02%	26.46	19.93	2.26	8.62
				人工费调整				6.5	-	-	-
				材料费价差					0	-	-
				机械费调整					-	0	-
人工单价				小计				32.97	19.93	2.26	8.62
二类工110元/工日;一类工117元/工日				未计价材料费					0		
清单项目综合单价								63.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					王硕华	20	-	0		
	材料费小计					甘肃山鹰建筑工程有限公司 B21246200000081 1181.202404101	20	-	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 49 页 共 49 页

项目编码	011702010001	项目名称	矩形梁模板-教学楼外挂钢楼梯		计量单位	m2	工程量	24.44			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-19	现浇构件混凝土模板 矩形单梁、连系梁	100m2	0.0100	3239.29	2346.52	257.48	30.02%	32.39	23.47	2.57	10.50
				人工费调整							
				材料费价差					0		
				机械费调整						0	
人工单价				小计				40.35	23.47	2.57	10.5
二类工110元/工日;一类工117元/工日				未计价材料费					0		
清单项目综合单价								76.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通硅酸盐水泥 32.5			0.0562	0.31	0.02	—	0			
	其他材料费				—	23.52	—	0			
	材料费小计				—	23.53	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料 (工程设备) 暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计			0	



王颖华

注：材料 (工程设备) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰维修工程 标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



王硕华

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



全破斧

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计日工表

工程名称：建筑与装饰维修工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍
维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							



王项华

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费及定额措施项目费	228763.18	
1.1	拆除工程	4608.93	
1.2	强电	120020.34	
1.3	应急照明系统	16489.25	
1.4	综合布线系统	33811.88	
1.5	校园广播系统	16752.03	
1.6	监控系统	9245.29	
1.7	室外电气	27835.46	
1.8	定额措施项目		
二	措施项目费（费率措施费）	19697.28	—
三	其他项目费		—
	暂列金额		—
	专业工程暂估价		—
	计日工		—
	总承包服务费		—
四	规费	12582.46	—
	其中：社会保险费	9150.88	—
	其中：住房公积金	3431.58	—
	其中：环境保护税		—
五	税金	23493.86	—
投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五)		284,536.78	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		拆除工程							
1	011612001001	电线拆除	1. 拆除原有线路 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m	7901.65	0.42	3318.69		1943.81
2	011613001001	开关拆除	1. 拆除原有开关，填补洞口 2. 垃圾外运，运距自行考虑	套	49	5.86	287.14		168.76
3	011613001002	插座拆除	1. 拆除原有插座，填补洞口 2. 垃圾外运，运距自行考虑	套	105	6.7	703.5		413.28
4	011613001003	灯具拆除	1. 拆除原有灯具，填补洞口 2. 垃圾外运，运距自行考虑	套	214	1.4	299.6		175.48
		分部小计					4608.93		2701.33
		强电							
5	030404017001	配电箱	1. 名称:AL配电箱 2. 规格:600*800*200 3. 安装方式:底距地+1.8m安装	台	1	1571.36	1571.36		183.2
6	030404017002	配电箱	1. 名称:AL2配电箱 2. 规格:560*500*180 3. 安装方式:底距地+1.8m安装	台	1	1271.36	1271.36		183.2
7	030404017003	配电箱	1. 名称:AL3配电箱 2. 规格:560*500*180 3. 安装方式:底距地+1.8m安装	台	1	1271.36	1271.36		183.2
8	030404017004	配电箱	1. 名称:AL-JS配电箱 2. 规格:430*410*180 3. 安装方式:底距地+1.8m安	台	17	800.51	13608.67		2437.29
本页小计							22331.68		5688.22

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			装							
9	030404017005	配电箱	1. 名称:AL-JSJ 配电箱 2. 规格:430*410*180 3. 安装方式:底距地+1.8m安装	台	1	800.51	800.51		143.37	
10	030411003001	桥架	1. 名称:金属耐火线槽(含支架) 2. 规格:150*75	m	182.37	70	12765.9		4352.99	
11	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配	m	6.14	54.01	331.62		92.27	
12	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	10.8	28.44	307.15		75.31	
13	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配	m	0.8	28.28	22.62		6.74	
14	030411002001	线槽	1. 名称:难燃硬塑料线槽 2. 规格:25*12.5	m	21246	15.31	3252.84		9179.4	
15	030408001001	电力电缆	1. 名称 :电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:5*10	m	53.09	49.37	2621.05		199.09	
16	030408001002	电力电缆	1. 名称 :电力电缆 2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:5*6	m	15.72	35.5	558.06		58.95	
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称 :电力电缆头	个	6	75.53	453.18		123	
本页小计								39631.83		14231.12

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			2. 型号:WDZ-YJE 3. 规格:10mm2以下							
18	030411004001	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	3006.78	3.19	9591.63		2295.98	
19	030411004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4mm2 4. 材质:铜芯	m	2107.35	4.51	9504.15		1959.62	
20	030411004003	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:6mm2 4. 材质:铜芯	m	2068.41	5.7	11789.94		1923.41	
21	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ 3. 规格:4mm2 4. 材质:铜芯	m	10.77	6.01	64.73		6.51	
22	030412005001	荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:T8灯管1x36W 型号甲方 3. 安装形式:底距地+3.0m	套	21	87.67	11046.42		2067.03	
23	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:T8灯管2x36W 型号甲方 3. 安装形式:底距地+3.0m	套	30	123.4	3702		619.17	
24	030412005003	荧光灯	1. 名称:壁装单管荧光灯(黑板灯) 2. 规格:1x36W型号甲方	套	30	151.77	4553.1		492.15	
本页小计								50251.97		9363.87

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 安装形式:底距地+3.0m						
25	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED (自带蓄电池型) 吸顶灯 2. 规格:36W(应急时间180分钟) 3. 类型:吸顶安装	套	28	157.37	4406.36		457.24
26	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	3	20.23	60.69		20.18
27	030404034002	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	3	22.17	66.51		21.09
28	030404034003	照明开关	1. 名称:四联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3米安装	个	15	24.55	368.25		111.14
29	030404034004	照明开关	1. 名称:延迟开关 2. 规格:250V 10A	个	28	37.05	1037.4		251.89
30	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地+1.5m	个	84	31.15	2616.6		698.54
31	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒	个	133	8.88	1181.04		482.66
32	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:高度详见施工图纸	个	214	8.32	1780.48		607.55
33	030409002001	接地母线	1. 材质:304系列不锈钢圆钢	m	14.94	19.41	289.99		146.1
本页小计							11807.32		2796.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
34	030409001001	接地极	1. 名称: 不锈钢接地棒 2. 规格: S304-Φ16x2500	根	3	59.08	177.24		83.49	
35	030404032001	端子箱	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 安装部位: 距地0.5m安装	台	1	429.23	429.23		158.76	
		分部小计					120020.34		29620.52	
		应急照明系统								
36	030404017006	配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 规格: 500*890*200 3. 安装方式: 距地1.6m安装	台	1	1571.36	1571.36		183.2	
37	030411001004	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	31.55	17.49	551.81		170.51	
38	030411001005	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 明配	m	321.23	23.01	7391.5		2208.62	
39	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDN-BYJ 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	708.34	2.66	1884.18		374.85	
40	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 自带电源疏散照明灯(A型) 2. 规格: LED灯 1x2W A型灯具 3. 安装高度: 底距地+2.4m壁装	套	22	111.38	2450.36		391.23	
41	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 安装高度: 门洞上方+0.2m安装	套	4	74.65	298.6		73.48	
本页小计								14754.28		3644.14

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
42	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:方向标志灯(左、右向) 2. 规格:LED灯 1x2W A型灯具 中型标志灯 3. 安装高度:底距地+0.5m壁装	套	24	73.17	1756.08		440.9	
43	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯 2. 规格:LED灯 1x2W A型灯具 中型标志灯 3. 安装高度:距顶0.5m吊装	套	3	73.17	219.51		55.11	
44	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 2. 规格:LED灯 1x8W A型灯具 3. 安装高度:底边距地2.5m壁装	套	5	73.17	365.85		91.86	
		分部小计					16489.25		3989.76	
		综合布线系统								
45	080703010001	配线架	1. 名称:总配线架 2. 安装方式:含光纤互联,交换设备等成套系统/距地2.5米	套	1	467.35	467.35		7.56	
46	030502001001	机柜、机架	1. 名称:32U壁挂机柜600*800*1600 2. 规格:含24口六类非屏蔽配线架、交换机等	台	2	2538.34	5076.68		619.92	
47	030411003002	桥架	1. 名称:金属耐火线槽(含支架) 2. 规格:150*75	m	200.21	70	14014.7		4778.81	
48	030411001006	配管	1. 材质:PVC 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:暗	m	182.97	6.73	1231.39		589.64	
本页小计								23131.56		6583.8

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			配							
49	030411002002	线槽	1.名称:墙面开槽	m	182.97	24.69	4517.53		2654.89	
50	030502005001	双绞线缆	1.名称:HYUTP6-004S	m	1462.92	5.3	7753.48		1437.76	
51	030502012001	信息插座	1.名称:双口信息插座 2.安装方式:距地0.3m安装	个	21	26.87	564.27		79.38	
52	030411006003	接线盒	1.名称:开关、插座接线盒	个	21	8.88	186.48		76.21	
		分部小计					33811.88		10244.17	
		校园广播系统								
53	030506001004	扩声系统设备	1.名称:音响(功率3W) 2.类型:距地2.5米安装	台	27	291.8	7878.6		1451.52	
54	030506001005	扩声系统设备	1.名称:柱式音箱 2.规格:防护等级IP56 3.安装方式:距地3.5米挂装	台	3	330.48	991.44		50.4	
55	030506001006	扩声系统设备	1.名称:音量控制器 2.规格:86系列 3.安装方式:距地1.3米安装	台	15	240.09	3601.35		177.3	
56	030502005002	双绞线缆	1.名称:WDZNB1-RYJS-2*1.5	m	579.85	5.81	3366.02		569.39	
57	030411002003	线槽	1.名称:难燃硬塑料线槽 2.规格:25*12.5	m	59.74	15.31	914.62		385.62	
		分部小计					16752.03		2634.23	
		监控系统								
58	040205020001	监控摄像机	1.类型:高清彩色摄像机 2.规格、型号:400百万高清摄	台	10	514.72	5147.2		938.2	
本页小计								34920.99		7820.67

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			像 3. 安装形式: 梁下安装						
59	030502005003	双绞线缆	1. 名称: HYUTP6-004S 2. 敷设方式: 线槽内敷设	m	295.29	5.3	1565.04		290.21
60	030411004006	配线	1. 配线形式: 线槽配线 2. 规格: RVV-2x1.0	m	295.29	6.44	1901.67		225.48
61	030411002004	线槽	1. 名称: 难燃硬塑料线槽 2. 规格: 25*12.5	m	41.24	15.31	631.38		266.2
		分部小计					9245.29		1720.09
		室外电气							
62	030408001003	电力电缆	1. 名称 : 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4*35+1*16	m	128.84	132.86	17117.68		877.44
63	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: ICC80	m	124.3	83.27	10350.46		5281.13
64	030408006002	电力电缆头	1. 名称 : 电力电缆头 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 35mm2以下	个	1	183.66	367.32		124.32
		分部小计					27835.46		6282.89
		措施项目							
		分部小计							
本页小计								31933.55	7064.78
合 计								228763.18	57192.99

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 1 页 共 64 页

项目编号		011612001001	项目名称		电线拆除		计量单位	m	工程量	7901.65	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-239	管内穿线拆除 导线截面 (mm ² 以内) 4	100m	0.0100	24.6	0	0	31.11%	0.25	0.00	0.00	0.08
人工费调整								0.10	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			0.34		0.00		0.00	0.08	
综合工日114元/工日		未计价材料费			0		0		0		
清单项目综合单价								0.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 2 页 共 64 页

项目编号		011013001001		项目名称		开关拆除		计量单位	套	工程量	49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-316	开关、按钮	10个	0.1000	34.44	0	0	31.11%	3.44	0.00	0.00	1.07
人工费调整								1.34	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计									
综合工日114元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 3 页 共 64 页

项目编号		011613001002	项目名称		插座拆除		计量单位	套	工程量	105	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-317	明、暗插座	10个	0.1000	39.36	0	0	31.11%	3.94	0.00	0.00	1.23
人工费调整								1.54	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计					3.47	0.00	0.00	1.23	
综合工日114元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								6.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 4 页 共 64 页

项目编码	011613001003	项目名称	灯具拆除		计量单位	套	工程量	214			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-275	灯具拆除 圆形,半圆形,矩形,小方形	10套	0.1000	8.2	0	0	31.11%	0.82	0.00	0.00	0.26
人工费调整								0.82	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				1.44	0.00	0.00	0.26
综合工日114元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								1.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
				王硕华 B21246200000081 甘肃山鹰建筑工程有限公司 1181120211041001		王硕华					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 5 页 共 64 页

项目编号		030404017001	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	1260.16	0	42.62%	183.20	1260.16	0.00	78.08
人工费调整								42.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						233.12	1260.16	0.00	78.08
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类 工117元/工日		未计价材料费							1200		
清单项目综合单价								1571.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	配电箱 600*800*200		1	1200	1200	-	-				
	其他材料费				60.16	-	0.00				
	材料费小计				-	1260.16	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 6 页 共 64 页

项目编号		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	960.16	0	42.62%	183.20	960.16	0.00	78.08				
人工费调整								42.92	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						233.12	960.16	0.00	78.08				
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类 工117元/工日		未计价材料费						900							
清单项目综合单价								1271.36							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	配电箱 560*500*180			1	900	900	-	-							
	其他材料费				60.16	60.16	-	-							
	材料费小计				-	960.16	-	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 7 页 共 64 页

项目编号		030404017003	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	960.16	0	42.62%	183.20	960.16	0.00	78.08
人工费调整								42.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					233.12	960.16	0.00	78.08	
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类 工117元/工日		未计价材料费					900				
清单项目综合单价								1271.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	配电箱AL3 560*500*180			1	900	900					
	其他材料费				60.16	60.16	—	0.00			
	材料费小计				—	960.16	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 8 页 共 64 页

项目编号	030401017004	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	17			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	556.96	0	42.62%	143.37	556.96	0.00	61.11
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价		小计						182.44	556.96	0.00	61.11
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类 工117元/工日		未计价材料费							500		
清单项目综合单价								800.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	配电箱AL-JS 430*410*180			1	500	500					
	其他材料费					56.96	—	0.00			
	材料费小计					556.96	—	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 9 页 共 64 页

项目编号		030404017005	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-594	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.0	台	1.0000	143.37	556.96	0	42.62%	143.37	556.96	0.00	61.11
人工费调整									-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						182.44	556.96	0.00	61.11
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类 工117元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								800.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	配电箱AL-JS 430*410*180		1	500	500						
	其他材料费				56.96	—	0.00				
	材料费小计				556.96	—	0.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 10 页 共 64 页

项目编码	080411003001	项目名称	桥架			计量单位	m	工程量	182.37		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-315	钢制槽式桥架(宽+高mm以下)400	10m	0.1000	238.69	285.29	9.07	42.62%	23.87	28.53	0.91	10.17
人工费调整								6.63	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					30.59	28.53	0.91	10.17	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					20.1				
清单项目综合单价								70			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	电缆桥架				1.005	20	20.1				
	其他材料费					-	8.43	-	0.00		
	材料费小计						28.53	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 11 页 共 64 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1039	砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内)50	100m	0.0100	1502.7	2795.78	51.79	42.62%	15.03	27.96	0.52	6.40
人工费调整								4.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						19.14	27.95	0.52	6.40
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						23.12			
清单项目综合单价								54.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 DN50mm				1.03	22.447	23.12				
	其他材料费					-	4.83	-	0.00		
	材料费小计						27.95	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 12 页 共 64 页

项目编号		030411001002	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	10.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1044	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)32	100m	0.0100	697.31	1621.59	37.62	42.62%	6.97	16.22	0.38	2.97
人工费调整								1.91	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					8.88	16.21	0.38	2.97	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						14.69			
清单项目综合单价								28.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 DN32mm				1.03	14.26	14.69				
	其他材料费					-	1.53	-	0.00		
	材料费小计						16.21	-	0.00		


注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 13 页 共 64 页

项目编码		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		0.8		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价						
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
2-1068	防爆钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)32	100m	0.0100	842	1358.69	37.62	42.62%	8.42	13.59	0.38	3.59			
人工费调整														
材料费价差														
机械费调整														
人工单价		小计							10.72	13.59	0.38	3.59		
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费							10.57					
清单项目综合单价								28.28						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	镀锌钢管 DN25mm				1.03	10.262	10.57							
	其他材料费						3.02	—	0.00					
	材料费小计						13.59	—	0.00					
														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 14 页 共 64 页

项目编码		030411002001	项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	1422.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1150	塑料线槽敷设 线槽断面周长 (mm以内)120	10m	0.1000	64.55	43.35	0	42.62%	6.46	4.34	0.00	2.75
人工费调整								1.74	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					8.22	4.34	0.00	2.75	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					3.68				
清单项目综合单价								15.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料线槽				1.05	3.5	3.68				
	其他材料费					-	0.66	-	0.00		
	材料费小计						4.34	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 15 页 共 64 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	53.09			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-380 *1.3	铜芯电力电缆 WDZ-YJE 5*10 子目*1.3	100m	0.0100	375.01	4291.25	8.89	42.62%	3.75	42.91	0.09	1.60
人工费调整								1.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					4.77	42.91	0.09	1.60	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					-	41.33	-	-	
清单项目综合单价								49.37			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电力电缆 WDZ-YJE 5*10			0.01	4133	41.33					
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计						42.91	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 16 页 共 64 页

项目编号	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-380 *1.3	铜芯电力电缆WDZ-YJE- 5*6 子目*1.3	100m	0.0100	375.01	2904.25	8.89	42.62%	3.75	29.04	0.09	1.60
人工费调整								1.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.77	29.04	0.09	1.60
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						27.46			
清单项目综合单价								35.5			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电力电缆 WDZ-YJE 5*6			0.01	0.01	2746	27.46	-	-		
	其他材料费					-	1.58	-	0.00		
	材料费小计						29.04	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 17 页 共 64 页

项目编号		030408006001	项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-410	户内 干包终端头1kV以下(截面mm2以下)10	个	1.0000	20.5	40.68	0	42.62%	20.50	40.68	0.00	8.74
人工费调整								5.61	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						26.11	40.68	0.00	8.74
二类工107元/工日		未计价材料费							0		
清单项目综合单价								75.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	40.68	-	0.00		
	材料费小计					-	40.68	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 18 页 共 64 页

项目编码		项目名称		配线	计量单位	m	工程量	3006.78			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1239	线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.0100	76.36	188.81	0	42.62%	0.76	1.89	0.00	0.33
人工费调整								0.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.97	1.89	0.00	0.33	
二类工107元/工日		未计价材料费					-	1.85	-	-	
清单项目综合单价								3.19			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZD-BYJ-2.5mm ²				1.02	1.814	1.85	-	0.00		
	其他材料费					-	0.04	-	0.00		
	材料费小计						1.89	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 19 页 共 64 页

项目编码	030411094002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2107.35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1240	线槽配线 导线截面(mm2以内))6	100m单线	0.0100	92.99	292.54	0	42.62%	0.93	2.93	0.00	0.40
人工费调整								0.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.18	2.93	0.00	0.40
二类工107元/工日		未计价材料费						-	2.89	-	-
清单项目综合单价								4.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZD-BYJ-4mm ²				1.02	2.831	2.89	-	-		
	其他材料费					-	0.04	-	0.00		
	材料费小计					王硕华 B21246200000081 甘肃山鹰建筑工程 有限公司 1181120219041091	2.93	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 20 页 共 64 页

项目编号	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2068.41				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1240	线槽配线 导线截面(mm2以内))6	100m单线	0.0100	92.99	411.78	0	42.62%	0.93	4.12	0.00	0.40
人工费调整								0.25	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.18	4.12	0.00	0.40
二类工107元/工日		未计价材料费						-	4.08	-	-
清单项目综合单价								5.7			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZD-BYJ-6mm ²				1.02	4	4.08				
	其他材料费					-	0.04	-	0.00		
	材料费小计						4.12	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 21 页 共 64 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10.77				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1177	管内穿线 动力线路导线截面(m2以内)6	100m单线	0.0100	60.48	498.08	0	42.62%	0.60	4.98	0.00	0.26
人工费调整								0.17	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.77	4.98	0.00	0.26
二类工107元/工日		未计价材料费						-	4.79	-	-
清单项目综合单价								6.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	管内穿线 WDZN-BYJ 4mm2				1.05	4.56	4.79				
	其他材料费					-	0.19	-	0.00		
	材料费小计						4.98	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 22 页 共 64 页

项目编号	030412005001	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	126			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1468	荧光灯具安装 吊管单管	10套	0.1000	164.05	597.81	0	42.62%	16.41	59.78	0.00	6.99
人工费调整								4.49	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						26.90	59.78	0.00	6.99
二类工107元/工日		未计价材料费							50.5		
清单项目综合单价								87.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	单管荧光灯 T8灯管1x36W 型号甲方自定			套	1.01	50	50.5				
	其他材料费					-	9.28	-	0.00		
	材料费小计						59.78	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 23 页 共 64 页

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1466	荧光灯具安装 吊链双管	10套	0.1000	206.39	883.1	0	42.62%	20.64	88.31	0.00	8.80
人工费调整								5.65	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						26.29	88.31	0.00	8.80
二类工107元/工日		未计价材料费						-	80.8	-	-
清单项目综合单价								123.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	双管荧光灯 T8灯管2x36W 型号甲方自定			套	1.01	80	80.8	-	-		
	其他材料费					-	7.51	-	0.00		
	材料费小计						88.31	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 24 页 共 64 页

项目编号	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	30				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1471	荧光灯具安装 吸顶式单管	10套	0.1000	164.05	1238.82	0	42.62%	16.41	123.88	0.00	6.99
人工费调整								4.49	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						26.90	123.88	0.00	6.99
二类工107元/工日		未计价材料费							121.2		
清单项目综合单价								151.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	壁装单管荧光灯(黑板灯) 1x36W型号甲方自定			套	1.01	120	121.2				
	其他材料费					-	2.68	-	0.00		
	材料费小计						123.88	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 25 页 共 64 页

项目编号	030412001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	28			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1271	半球吸顶灯灯罩直径(300mm以内)	10套	0.1000	163.3	1296.1	0	42.62%	16.33	129.61	0.00	6.96
人工费调整								4.47	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					20.80	129.61	0.00	6.96	
二类工107元/工日		未计价材料费					121.2				
清单项目综合单价								157.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	LED(自带蓄电池型)吸顶灯 36W(应急时间180分钟)				1.01	120	121.2				
	其他材料费					-	8.41	-	0.00		
	材料费小计						129.61	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 26 页 共 64 页

项目编号	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1543	板式暗开关(单控)双联	10套	0.1000	67.28	87.87	0	42.62%	6.73	8.79	0.00	2.87
人工费调整								1.84	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						8.57	8.79	0.00	2.87
二类工107元/工日		未计价材料费							7.96		
清单项目综合单价								20.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	双联开关 250V 10A			个	1.02	7.8	7.96				
	其他材料费					-	0.83	-	0.00		
	材料费小计						8.79	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 27 页 共 64 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1544	板式暗开关(单控)三联	10套	0.1000	70.31	102.18	0	42.62%	7.03	10.22	0.00	3.00
人工费调整								1.93	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						8.96	10.22	0.00	3.00
二类工107元/工日		未计价材料费							9.18		
清单项目综合单价								22.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	三联开关 250V 10A			个	1.02	9	9.18				
	其他材料费					-	1.04	-	0.00		
	材料费小计						10.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 28 页 共 64 页

项目编号	030104034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1545	板式暗开关(单控)四联	10套	0.1000	74.09	119.55	0	42.62%	7.41	11.96	0.00	3.16
人工费调整								2.03	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						9.44	11.96	0.00	3.16
二类工107元/工日		未计价材料费							10.71		
清单项目综合单价								24.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	四联开关 250V 10A			个	1.02	10.5	10.71				
	其他材料费					-	1.24	-	0.00		
	材料费小计						11.95	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 29 页 共 64 页

项目编号	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1558	声、光控延时开关	10套	0.1000	89.96	217.61	0	42.62%	9.00	21.76	0.00	3.83
人工费调整								2.46	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.46	21.76	0.00	3.83
二类工107元/工日		未计价材料费						-	21.42	-	-
清单项目综合单价								37.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	延迟开关 250V 10A			个	1.02	21	21.42	-	-		
	其他材料费					-	0.34	-	0.00		
	材料费小计						21.76	-	0.00		



全核算

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 30 页 共 64 页

项目编码	0804035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1579	单相暗插座15A5孔	10套	0.1000	83.16	170.11	0	42.62%	8.32	17.01	0.00	3.54
人工费调整								2.28	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						16.59	17.01	0.00	3.54
二类工107元/工日		未计价材料费							15.3		
清单项目综合单价								31.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	带保护接点暗装插座 250V 10A			套	1.02	15	15.3				
	其他材料费					-	1.71	-	0.00		
	材料费小计						17.01	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 31 页 共 64 页

项目编号	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	133				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	27.12	0	42.62%	3.63	2.71	0.00	1.55
人工费调整								0.99	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						4.62	2.71	0.00	1.55
二类工107元/工日		未计价材料费							2.04		
清单项目综合单价								8.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	开关、插座接线盒			个	1.02	2	2.04				
	其他材料费					-	0.67	-	0.00		
	材料费小计						2.71	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 32 页 共 64 页

项目编号		030411006002	项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	214	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1265	暗装接线盒	10个	0.1000	28.39	34.91	0	42.62%	2.84	3.49	0.00	1.21
人工费调整								0.78	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计									
二类工107元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒			个	1.02	2	2.04				
	其他材料费					-	1.45	-		0.00	
	材料费小计						3.49	-		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 33 页 共 64 页

项目编号		030409002001	项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	14.94	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-724	钢接地母线敷设户内	10m	0.1000	97.79	20.29	7.64	42.62%	9.78	2.03	0.76	4.17
人工费调整								2.67	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						12.45	2.03	0.76	4.17
二类工107元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								19.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	2.03	-	0.00		
	材料费小计					-	2.03	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 34 页 共 64 页

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-716	接地极圆钢	根	1.0000	27.83	1.41	10.41	42.62%	27.83	1.41	10.41	11.86
人工费调整								7.57	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						35.40	1.41	10.41	11.86
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								59.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	1.41	—	0.00		
	材料费小计					—	1.41	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 35 页 共 64 页

项目编号	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-671	总等电位箱 MEB	台	1.0000	158.76	150.32	9.02	42.62%	158.76	150.32	9.02	67.66
人工费调整								43.47	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						202.23	150.32	9.02	67.66
二类工107元/工日		未计价材料费							120		
清单项目综合单价								429.23			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	总等电位端子箱			台	1	120	120				
	其他材料费					-	30.32	-	0.00		
	材料费小计						150.32	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 36 页 共 64 页

项目编号		030404017006	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-595	成套配电箱安装 普通型悬挂 嵌入式配电箱(半周长m以内) 1.5	台	1.0000	183.2	1260.16	0	42.62%	183.20	1260.16	0.00	78.08
人工费调整								42.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					233.12	1260.16	0.00	78.08	
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类 工117元/工日		未计价材料费					1200				
清单项目综合单价								1571.36			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	应急照明配电箱 500*890*200		1	1200	1200	-	-				
	其他材料费			60.16	60.16	-	-				
	材料费小计			-	1260.16	-	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 37 页 共 64 页

项目编号		030411001004	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	31.55	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	806.03	24.29	42.62%	5.40	8.06	0.24	2.30
人工费调整								1.48	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					6.88	8.06	0.24	2.30	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					7.34				
清单项目综合单价								17.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 SC20				1.03	7.13	7.34				
	其他材料费					-	0.72	-	0.00		
	材料费小计						8.06	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 38 页 共 64 页

项目编号		030411001005	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	321.23	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1052	钢结构支架配管 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	687.55	1108.3	24.29	42.62%	6.88	11.08	0.24	2.93
人工费调整								1.88	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					8.76		11.08	0.24	2.93
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费							7.34		
清单项目综合单价								23.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 SC20				1.03	7.13	7.34				
	其他材料费					-	3.74	-		0.00	
	材料费小计						11.08	-		0.00	
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 39 页 共 64 页

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	708.34				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1176	管内穿线 动力线路导线截面 (mm ² 以内)2.5	100m单线	0.0100	52.92	175.88	0	42.62%	0.53	1.76	0.00	0.23
人工费调整								0.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.67	1.76	0.00	0.23
二类工107元/工日		未计价材料费						1.6			
清单项目综合单价								2.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm ²				1.05	1.525	1.6				
	其他材料费					-	0.16	-	0.00		
	材料费小计						1.76	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 40 页 共 64 页

项目编号		Q30412003001	项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	22	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1426 换	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150 单价*0.968	10套	0.1000	177.83	811.48	0	42.62%	17.78	81.15	0.00	7.58
人工费调整									-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						22.65	81.15	0.00	7.58
二类工107元/工日		未计价材料费						75.75			
清单项目综合单价								111.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	疏散照明灯 LED灯 1x2W A型灯具			套	1.01	75	75.75				
	其他材料费						5.4	—	0.00		
	材料费小计						81.15	—	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 41 页 共 64 页

项目编码		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位		套		工程量		4			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1424	安全出口指示灯	10套	0.1000	183.71	434.23	0	42.62%	18.37	43.42	0.00	7.83				
人工费调整								5.03	-	-	-				
材料费价差									0.00	-	-				
机械费调整									-	0.00	-				
人工单价		小计										23.40	43.42	0.00	7.83
二类工107元/工日		未计价材料费											36.36		
清单项目综合单价								74.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	安全出口标志灯			套	1.01	36	36.36								
	其他材料费					-	7.06	-	0.00						
	材料费小计						43.42	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 42 页 共 64 页

项目编号		030412003003	项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	24	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1426	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	419.36	0	42.62%	18.37	41.94	0.00	7.83
人工费调整								5.03	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.40	41.94	0.00	7.83	
二类工107元/工日		未计价材料费					36.36				
清单项目综合单价								73.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	方向标志灯(左、右向) LED灯 1x2W A型灯具 中型标志灯				1.01	36	36.36				
	其他材料费					-	5.58	-	0.00		
	材料费小计						41.94	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 43 页 共 64 页

项目编码		030412003004	项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1426	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	419.36	0	42.62%	18.37	41.94	0.00	7.83
人工费调整								5.03	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.40	41.94	0.00	7.83	
二类工107元/工日		未计价材料费					-	36.36	-	-	
清单项目综合单价								73.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	双面多信息复合标志灯 LED灯 1x2W A型灯具 中型标志灯				1.01	36	36.36	-	-		
	其他材料费					-	5.58	-	0.00		
	材料费小计						41.94	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 44 页 共 64 页

项目编号		030412003005	项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1426	墙壁式示意图号145、146、147、148、149、150	10套	0.1000	183.71	419.36	0	42.62%	18.37	41.94	0.00	7.83
人工费调整								5.03	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					23.40	41.94	0.00	7.83	
二类工107元/工日		未计价材料费					-	36.36	-	-	
清单项目综合单价								73.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 LED灯 1x2W A型灯具 中型标志灯					1.01	36	36.36	-	-	
	其他材料费						-	5.58	-	0.00	
	材料费小计							41.94	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 45 页 共 64 页

项目编号	080703010001	项目名称	配线架		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-98	跳线架、配线架安装 安装8位模块式信息插座双口	个	1.0000	7.56	454.5	0	42.62%	7.56	454.50	0.00	3.22
人工费调整								2.07	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					9.63	454.50	0.00	3.22	
二类工107元/工日		未计价材料费					-	454.5	-	-	
清单项目综合单价								467.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	配线架 双口			个	1.01	450	454.5	-	0.00		
材料费小计						-	454.50	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 46 页 共 64 页

项目编码		030502001001	项目名称		机柜、机架		计量单位	台	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-214	安装机柜、机架墙挂式	台	1.0000	309.96	2011.4	0	42.62%	309.96	2011.40	0.00	132.11
人工费调整								84.87	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						394.83	2011.40	0.00	132.11
二类工107元/工日		未计价材料费							2000		
清单项目综合单价								2538.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	机柜(机架) 24口			个	1	2000	2000				
	其他材料费					-	11.4	-		0.00	
	材料费小计						2011.40	-		0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 47 页 共 64 页

项目编号		030411003002		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		200.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-315	钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400	10m	0.1000	238.69	285.29	9.07	42.62%	23.87	28.53	0.91	10.17				
人工费调整								6.63	-	-	-				
材料费价差									0.00	-	-				
机械费调整									-	0.00	-				
人工单价		小计						30.59	28.53	0.91	10.17				
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费							20.1						
清单项目综合单价								70							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	电缆桥架					1.005	20	20.1							
	其他材料费						-	8.43	-	0.00					
	材料费小计							28.53	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 48 页 共 64 页

项目编号		030411001006	项目名称		配管	计量单位	m	工程量	182.97		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1115	塑料管敷设 硬质聚氯乙烯管 砖、混凝土结构暗配 公称 口径(mm以内)20	100m	0.0100	322.26	104.3	21.07	42.62%	3.22	1.04	0.21	1.37
人工费调整									-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						4.10	1.04	0.21	1.37
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						0.95			
清单项目综合单价								6.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	塑料管 DN20					1.0607	0.9	0.95			
	其他材料费							0.09	—	0.00	
	材料费小计							1.04	—	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 49 页 共 64 页

项目编号	030411002002	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	182.97				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-972	剔砖槽管公称口径(mm)50	m	1.0000	14.51	0	0	31.11%	14.51	0.00	0.00	4.52
人工费调整								5.66	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						26.17	0.00	0.00	4.52
综合工日114元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								24.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 50 页 共 64 页

项目编号		030502005001	项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	1462.92	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-78	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	357.86	4.64	42.62%	0.98	3.58	0.05	0.42
人工费调整								0.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					1.25	3.58	0.05	0.42	
二类工107元/工日		未计价材料费					-	3.57	-	-	
清单项目综合单价								5.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	网络信号线 UPT-6				1.02	3.5	3.57	-	-		
	其他材料费					-	0.01	-	0.00		
	材料费小计						3.58	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 51 页 共 64 页

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	21				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-120	光纤信息插座安装 安装光纤信息插座双口	个	1.0000	3.78	20.44	0	42.62%	3.78	20.44	0.00	1.61
人工费调整								1.04	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.82	20.44	0.00	1.61
二类工107元/工日		未计价材料费						20.44			
清单项目综合单价								26.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	双口信息插座 0.3m				1.01	20.24	20.44				
材料费小计						-	20.44	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 52 页 共 64 页

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	21				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
			人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-1266	暗装开关、插座盒	10个	0.1000	36.29	27.12	0	42.62%	3.63	2.71	0.00	1.55
人工费调整								0.99	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计					4.62	2.71	0.00	1.55	
二类工107元/工日		未计价材料费						2.04			
清单项目综合单价								8.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	开关、插座接线盒			个	1.02	2	2.04				
	其他材料费					-	0.67	-	0.00		
	材料费小计						2.71	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 53 页 共 64 页

项目编码	080506001004	项目名称	扩声系统设备		计量单位	台	工程量	27			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-823	高级电源时序净化器	台	1.0000	53.76	200	0.41	42.62%	53.76	200.00	0.41	22.91
人工费调整								14.72	-	-	-
材料费价差									0.00	-	-
机械费调整									-	0.00	-
人工单价		小计						68.48	200.00	0.41	22.91
二类工107元/工日		未计价材料费							200		
清单项目综合单价								291.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	音响(功率3W)			台	1	200	200				
	材料费小计						200.00	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 54 页 共 64 页

项目编号	030506001005	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-758	扩声系统 设备安装 音箱半 周长≤800mm	台	1.0000	16.8	301.51	0.41	42.62%	16.80	301.51	0.41	7.16
人工费调整								4.60	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						21.40	301.51	0.41	7.16
二类工107元/工日		未计价材料费						300			
清单项目综合单价								330.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	柱式音箱 防护等级IP56				1	300	300				
	其他材料费					-	1.51	-	0.00		
	材料费小计						301.51	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 55 页 共 64 页

项目编码	080506001006	项目名称	扩声系统设备		计量单位	台	工程量	15			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-437	多媒体会议系统设备安装、 调试 音量控制模块	台	1.0000	11.82	220	0	42.62%	11.82	220.00	0.00	5.04
人工费调整								3.28	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价				小计				15.05	220.00	0.00	5.04
二类工107元/工日;一类工117元/工日				未计价材料费				220			
清单项目综合单价								240.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	音量控制器 86系列				1	220	220				
材料费小计						-	220.00	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 56 页 共 64 页

项目编号		030502005002	项目名称		双绞线缆		计量单位	m	工程量	579.35	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-78	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)	100m	0.0100	98.28	408.86	4.64	42.62%	0.98	4.09	0.05	0.42
人工费调整								0.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价			小计				1.25	4.09	0.05	0.42	
二类工107元/工日			未计价材料费				-	4.08	-	-	
清单项目综合单价								5.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双绞线缆 RVJS-2*1.5				1.02	4	4.08	-	-		
	其他材料费					-	0.01	-	0.00		
	材料费小计						4.09	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 57 页 共 64 页

项目编号	030411002003	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	59.74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1150	塑料线槽敷设 线槽断面周长 (mm以内)120	10m	0.1000	64.55	43.35	0	42.62%	6.46	4.34	0.00	2.75
人工费调整								1.74	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.22	4.34	0.00	2.75
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						3.68			
清单项目综合单价								15.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料线槽				1.05	3.5	3.68				
	其他材料费					-	0.66	-	0.00		
	材料费小计						4.34	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 58 页 共 64 页

项目编号	040205020001	项目名称	监控摄像机		计量单位	台	工程量	10			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-925	电视监控设备安装 摄像设备及附件安装 彩色CCD带定焦镜头	台	1.0000	93.82	350.89	4.49	42.62%	93.82	350.89	4.49	39.99
人工费调整											
材料费价差											
机械费调整											
人工单价		小计					119.35	350.89	4.49	39.99	
二类工107元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费						350			
清单项目综合单价								514.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	监控摄像机			台	1	350	350				
	其他材料费						0.89	—	0.00		
	材料费小计						350.89	—	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 59 页 共 64 页

项目编号	080502005003	项目名称	双绞线缆		计量单位	m	工程量	295.29			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-78	穿放、布放双绞线缆管/暗槽内穿放(对以内)4	100m	0.0100	98.28	357.86	4.64	42.62%	0.98	3.58	0.05	0.42
人工费调整								0.27	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					1.25	3.58	0.05	0.42	
二类工107元/工日		未计价材料费					-	3.57	-	-	
清单项目综合单价								5.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	网络信号线 UPT-6				1.02	3.5	3.57				
	其他材料费					-	0.01	-	0.00		
	材料费小计						3.58	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 60 页 共 64 页

项目编号	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	295.29				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1239	线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.0100	76.36	513.78	0	42.62%	0.76	5.14	0.00	0.33
人工费调整								0.21	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.97	5.14	0.00	0.33
二类工107元/工日		未计价材料费						5.1			
清单项目综合单价								6.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯护套线(三芯) RVV2*1.0mm2				1.02	5	5.1				
	其他材料费					-	0.04	-	0.00		
	材料费小计						5.14	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 61 页 共 64 页

项目编号	030411002004	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	41.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1150	塑料线槽敷设 线槽断面周长 (mm以内)120	10m	0.1000	64.55	43.35	0	42.62%	6.46	4.34	0.00	2.75
人工费调整								1.74	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.22	4.34	0.00	2.75
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						3.68			
清单项目综合单价								15.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料线槽				1.05	3.5	3.68				
	其他材料费					-	0.66	-	0.00		
	材料费小计						4.34	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 62 页 共 64 页

项目编号		030108001003	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	128.84	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-381 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(m2以下)35 5芯时 单价*1.3	100m	0.0100	681.03	12117.53	11.12	42.62%	6.81	121.18	0.11	2.90
人工费调整								1.86	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					8.67	121.18	0.11	2.90	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					119.33				
清单项目综合单价								132.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电力电缆 WDZ-YJY 4*35+1*16				1.01	118.15	119.33				
	其他材料费					-	1.85	-	0.00		
	材料费小计						121.18	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 63 页 共 64 页

项目编码	090408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	124.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-309	电缆保护管敷设(管径mm以下)钢管100~150	10m	0.1000	424.87	89.09	20.82	42.62%	42.49	8.91	2.08	18.11
人工费调整								11.63	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						54.12	8.96	2.08	18.11
二类工107元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								83.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	8.96	-	0.00		
	材料费小计					-	8.96	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：凉州区康宁镇九年制学校校舍维修项目

第 64 页 共 64 页

项目编号		080408006002	项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-427	户内冷缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下(截面mm ² 以下)35	个	1.0000	62.16	77.98	0	42.62%	62.16	77.98	0.00	26.50
人工费调整								1.02	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						79.18	77.98	0.00	26.50
二类工107元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								183.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	77.98	-	0.00		
材料费小计							77.98	-	0.00		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

