

# 凉州区农村供水水质提升工程 中标（成交）结果公告



一、项目编号：凉财采备字[2025]01599号

二、项目名称：凉州区农村供水水质提升工程

## 三、采购结果

合同包1(凉州区农村供水水质提升工程)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
武威开拓者商贸有限公司	甘肃省武威市凉州区五和镇下寨村八组55号	798349.50元

## 四、主要标的信息

合同包1(凉州区农村供水水质提升工程)：

货物类（武威开拓者商贸有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价（元）	总价（元）
1-1	其他水工机械	采购水质提升设备一批(详见采购文件)	详见附件	详见附件	1(批)	798349.50	798349.50

## 五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

朱安、李玉华、霍云云、张英祥、闫智星、杨文玉(采购人代表)、刘秀(采购人代表)

## 六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

依据中华人民共和国国家计划委员会【计价格(2002)1980】号和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知【发改价格(2011)534】号文件进行计算。

代理服务费金额：

合同包1(凉州区农村供水水质提升工程)：0.9万元。收取对象：中标（成交）供应商。

## 七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

## 八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：凉州区水务局

地址：凉州区武兴路25号水务公共服务楼13楼

联系方式：15193512505

### 2. 采购代理机构信息

名称：甘肃华旭建设项目咨询有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区天润小区北区13号楼-1层商铺

联系方式：18809353344

### 3. 项目联系方式

项目联系人：张明

电话：18809353344



甘肃华旭建设项目咨询有限公司

2025年12月2日



## 报价明细表

投标人名称：武威开拓者商贸有限公司

项目名称：凉州区农村供水水质提升工程

招标文件编号：凉财采备字[2025]01599号

包号：凉财采备字[2025]01599号

单位：万元



序号	序号	设备、材料名称	规格型号	单位	数量	设备费单价 (万元)	安装费单 价(万 元)	设备费总 价(万 元)	安装费总 价(万 元)	备注
1		凉州区农村供水水质提升工程---水质提升自动化设备	/	/	/	/	/	/	/	/
2	—	西营水厂	/	/	/	/	/	7.079	0.5879	/
3	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.78	0.078	0.78	0.078	/
4	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
5	3	电气阀门定位器	(双作用带电流反馈)	台	4	0.24	0.024	0.96	0.096	/
6	4	气控阀组件	(双头二位置气控制)	台	8	0.018	0.0018	0.144	0.0144	/
7	5	气动执行机构	(铝合金, 智能角行程, 常压)	台	8	0.3	0.03	2.4	0.24	/

8	6	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET或EtherNet/IP 转换为PROFIBUS协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave	套	1	0.28	0.028	0.28	0.028	/
9	7	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.015	0.0015	0.015	0.0015	/
10	8	上位软件 编程修改	(自控系统软件编程)	项	1	0.45	0.045	0.45	0.045	/
11	9	安装辅材	(取水管路、增压泵、电缆等)	项	1	0.1	/	0.1	/	/
12	10	安装及系 统调试费	/	项	1	1.1	/	1.1	/	/
13	二	金塔水厂	/	/	/	/	/	1.57	0.125	/
14	1	在线余氯 分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
15	2	数据转换 模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看 门狗, 分辨率16位)	台	1	0.105	0.0105	0.105	0.0105	/
16	3	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET或EtherNet/IP 转换为 PROFIBUS协议, 支持PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.28	0.028	0.28	0.028	/
17	4	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.015	0.0015	0.015	0.0015	/
18	5	安装辅材	(穿线管、电缆等)	项	1	0.12	/	0.12	/	/
19	6	安装及系 统调试费	/	项	1	0.2	/	0.2	/	/

20	三	邓马营湖水厂	/	/	/	/	2.36	0.203	/
21	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.78	0.078	0.078	/
22	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.085	/
23	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.105	0.0105	0.0105	/
24	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或EtherNet/IP转换为PROFIBUS协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.28	0.028	0.028	/
25	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.015	0.0015	0.0015	/
26	6	安装辅材	(取水管路、穿线管、电缆等)	项	1	0.13	/	0.13	/
27	7	安装及系统调试费	/	项	1	0.2	/	0.2	/
28	四	宏化水厂	/	/	/	/	4.774	0.3984	/
29	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.78	0.078	0.078	/
30	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.085	/
31	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.105	0.0105	0.0105	/

32	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或EtherNet/IP转换为 PROFIBUS协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.28	0.028	0.28	0.028	/
33	5	室内控制箱	(300*400*200,不锈钢材质)	台	1	0.015	0.0015	0.015	0.0015	/
34	6	投入式液位计	(0-10米, DC24V)	台	2	0.12	0.012	0.24	0.024	/
35	7	信号电缆	(DJYVP2*2*1.0)	米	1300	0.0012	0.00012	1.56	0.156	/
36	8	电源电缆	(YJV 3*1.0)	米	280	0.00055	0.000055	0.154	0.0154	/
37	9	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.14	/	0.14	/	/
38	10	安装及系统调试费	/	项	1	0.65	/	0.65	/	/
39	五	张义水厂	/	/	/	/	/	2.35	0.203	/
40	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.78	0.078	0.78	0.078	/
41	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
42	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.105	0.0105	0.105	0.0105	/
43	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或EtherNet/IP转换为 PROFIBUS 协议, 支持 PROFIBUS	套	1	0.28	0.028	0.28	0.028	/

			DP V0 slave)							
44	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.015	0.0015	0.015	0.0015	/
45	6	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.14	/	0.14	/	/
46	7	安装及系统调试费	(原始上位机系统程序需要修改)	项	1	0.18	/	0.18	/	/
47	六	杂木渠首水厂	/	/	/	/	/	3.24	0.275	/
48	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.78	0.078	0.78	0.078	/
49	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
50	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.105	0.0105	0.105	0.0105	/
51	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或EtherNet/IP 转换为 PROFIBUS 协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.28	0.028	0.28	0.028	/
52	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.015	0.0015	0.015	0.0015	/
53	6	电气阀门定位器	(双作用带电流反馈)	台	3	0.24	0.024	0.72	0.072	/
54	7	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.14	/	0.14	/	/

55	8	安装及系统调试费	/	项	1	0.35	/	0.35	/	/
56	七	刘茨水厂	/	/	/	/	/	2.33	0.203	/
57	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.78	0.078	0.78	0.078	/
58	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
59	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.105	0.0105	0.105	0.0105	/
60	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或EtherNet/IP转换为 PROFIBUS协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.28	0.028	0.28	0.028	/
61	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.015	0.0015	0.015	0.0015	/
62	6	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.14	/	0.14	/	/
63	7	安装及系统调试费	/	项	1	0.16	/	0.16	/	/
64	八	上坝水厂	/	/	/	/	/	2.285	0.203	/
65	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.78	0.078	0.78	0.078	/
66	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/

67	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.105	0.0105	0.105	0.0105	/
68	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET或EtherNet/IP 转换为 PROFIBUS协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.28	0.028	0.28	0.028	/
69	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.015	0.0015	0.015	0.0015	/
70	6	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.095	/	0.095	/	/
71	7	安装及系统调试费	/	项	1	0.16	/	0.16	/	/
72	九	双城水厂	/	/	/	/	/	2.285	0.203	/
73	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.78	0.078	0.78	0.078	/
74	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
75	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.105	0.0105	0.105	0.0105	/
76	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或EtherNet/IP 转换为PROFIBUS协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.28	0.028	0.28	0.028	/
77	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.015	0.0015	0.015	0.0015	/
78	6	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.095	/	0.095	/	/

79	7	安装及系统调试费	/	项	1	0.16	/	0.16	/	/
80	凉州区农村供水水质提升工程---配电设备		/	/	/	/		/	/	/
81	—	上坝水厂	/	/	/	/		10.44	1.044	/
82	1	低压综合进线柜	(0.4kV, GCS, 成套产品)	面	1	2	0.2	2	0.2	/
83	2	低压综合配电柜	(0.4kV, GCS含电流、电压采样、功率计量)	面	1	2.2	0.22	2.2	0.22	/
84	3	低压照明配电箱	(0.4kV, 含进出线保护)	面	1	0.65	0.065	0.65	0.065	/
85	4	低压采暖配电箱	(0.4kV, 含进出线保护)	面	1	0.65	0.065	0.65	0.065	/
86	5	应急事故照明箱	/	面	1	0.5	0.05	0.5	0.05	/
87	6	检修电源箱	(0.4kV, 含进出线保护)	面	1	0.6	0.06	0.6	0.06	/
88	7	照明设施	(含灯具、开关、插座、导线、保护管及其它附件等)	项	1	0.72	0.072	0.72	0.072	/
89	8	管理房电采暖设施	(含控制器、电暖气等)	项	1	1	0.1	1	0.1	/
90	9	电力电缆	(ZR-YJV22-0.6/1-4×50) SC65 (变压器到配电室)	m	200	0.009	0.0009	1.8	0.18	/

91	10	电力电缆	(ZR-YJV22-0.6/1-3×10+1×6)SC32 (照明采暖)	m	100	0.0024	0.00024	0.24	0.024	/
92	11	耐火导线	(NH-BV-3×2.5)SC32	m	100	0.0003	0.00003	0.03	0.003	/
93	12	耐火导线	(NH-BV-3×4)SC32	m	100	0.0005	0.00005	0.05	0.005	/
94	二	应急供水点	/	/	/	/	/	6.09	0.609	/
95	1	控制电缆	(ZR-KVVP22-4×1.5)JGD25	m	700	0.0082	0.00082	5.74	0.574	/
96	2	耐火导线	(NH-BV-3×4)SC32	m	700	0.0005	0.00005	0.35	0.035	/
97	凉州区农村供水水质提升工程---水厂工艺设备		/	/	/	/	/	/	/	/
98	一	西营水厂	/	/	/	/	/	0.45	0.045	/
99	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	10	0.045	0.0045	0.45	0.045	/
100	二	宏祥水厂	/	/	/	/	/	1.34	0.134	/
101	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	6	0.045	0.0045	0.27	0.027	/
102	2	备压阀	(8H)	个	2	0.1	0.01	0.2	0.02	/

10 3	3	盐水泵	EH—56膜片	个	1	0.09	0.009	0.09	0.009	/
10 4	4	加药泵	GD0600pp1MNN膜片	个	6	0.13	0.013	0.78	0.078	/
10 5	三	金塔水厂	/	/	/	/	/	2.785	0.2785	/
10 6	1	离子交换 树脂	(001*7, 25L/包)	包	6	0.045	0.0045	0.27	0.027	/
10 7	2	备压阀	(8H)	个	2	0.1	0.01	0.2	0.02	/
10 8	3	加药泵	GM0400FQ1MNN膜片	个	3	0.13	0.013	0.39	0.039	/
10 9	4	盐水泵	EH—56膜片	个	1	0.09	0.009	0.09	0.009	/
11 0	5	絮凝剂搅 拌器	/	台	4	0.17	0.017	0.68	0.068	/
11 1	6	絮凝剂计 量投加泵	(流量: 125L/H, 压力: 0.7Mpa)	台	6	0.12	0.012	0.72	0.072	/
11 2	7	液位传感 器	/	个	3	0.145	0.0145	0.435	0.0435	/
11 3	四	刘家茨湖 水厂	/	/	/	/	/	2.758	0.2758	/
11 4	1	离子交换 树脂	(001*7, 25L/包)	包	6	0.045	0.0045	0.27	0.027	/

11 5	2	备压阀	(8H)	个	2	0.1	0.01	0.2	0.02	/
11 6	3	加药泵	GM2400FQ1MNN膜片	个	3	0.13	0.013	0.39	0.039	/
11 7	4	盐水泵	EH—56膜片	个	1	0.09	0.009	0.09	0.009	/
11 8	5	絮凝剂搅 拌器	/	台	4	0.17	0.017	0.68	0.068	/
11 9	6	絮凝剂计 量投加泵	(流量: 125L/H, 压力: 0.7Mpa)	台	4	0.12	0.012	0.48	0.048	/
12 0	7	污水泵	(50WQ10-10-0.75, 0.75KW)	个	4	0.1	0.01	0.4	0.04	/
12 1	8	自动虹吸 阀	DN32	套	4	0.026	0.0026	0.104	0.0104	/
12 2	9	自动虹吸 阀	DN25	套	4	0.036	0.0036	0.144	0.0144	/
12 3	五	杂木渠首 水厂	/	/	/	/	/	0.972	0.0972	/
12 4	1	离子交换 树脂	(001*7, 25L/包)	包	6	0.045	0.0045	0.27	0.027	/
12 5	2	备压阀	(8H)	个	2	0.1	0.01	0.2	0.02	/
12 6	3	电动阀	DN25	个	4	0.036	0.0036	0.144	0.0144	/

127	4	加药泵	CNP系列, 流量85L, 压力7公斤	台	1	0.13	0.013	0.13	0.013	/
128	5	加药泵膜片	/	个	3	0.046	0.0046	0.138	0.0138	/
129	6	盐水泵	EH-56膜片	个	1	0.09	0.009	0.09	0.009	/
130	六	上坝水厂	/	/	/	/	/	1.074	0.1074	/
131	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	6	0.045	0.0045	0.27	0.027	/
132	2	压力变送器	(0-1.0MPa, 带检修阀、仪表管及安装辅材)	套	4	0.15	0.015	0.6	0.06	/
133	3	压力真空表	(YZ-100BFZ、-0.1~0.1Mpa, 带检修阀及安装辅材)	套	4	0.036	0.0036	0.144	0.0144	/
134	4	压力表	(Y-100、0-1.0Mpa, 带检修阀及安装辅材)	套	4	0.015	0.0015	0.06	0.006	/
135	七	宏化水厂	/	/	/	/	/	3.1445	0.31445	/
136	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	20	0.045	0.0045	0.9	0.09	/
137	2	电动阀	DN20	个	8	0.0955	0.00955	0.764	0.0764	/
138	3	盐水泵	EH-56膜片	个	1	0.09	0.009	0.09	0.009	/

139	4	盐水饱和器滤板	PVC网孔板, 尼龙滤网 $\phi$ 400自制	个	3	0.0485	0.00485	0.1455	0.01455	/
140	5	磁翻板液位计	160cm	套	1	0.6	0.06	0.6	0.06	/
141	6	加药泵	GD0600pp1MNN膜片	个	1	0.13	0.013	0.13	0.013	/
142	7	软水器表头	TMF73A	套	1	0.43	0.043	0.43	0.043	/
143	8	1立方盐水PE罐	(PT-1000L, 立式, $\phi$ 80mm*1400mm, 入孔d 400mm)	个	1	0.085	0.0085	0.085	0.0085	/
144	八	其他	/	/	/	/	/	15.638	1.5638	/
145	1	机械隔膜计量泵	(GM400L, 流量400L/H, 压力0.5MPA, 功率0.55KW, 配套进/出口管路阀门及安装辅材)	套	5	0.3	0.03	1.5	0.15	/
146	2	计量泵逆止阀	(JXM-A, 配套安装辅材)	套	1	0.018	0.0018	0.018	0.0018	/
147	3	减速搅拌机	(BLD0-17Y1.1)	套	1	0.12	0.012	0.12	0.012	/
148	4	水质多参数测定仪	(检测水质中浊度、余氯、PH等多种参数的浓度、吸光度、透光度, 并可对检测值存储、打印、查询)	台	4	3.5	0.35	14	1.4	/

投标人 (公章) 武威开拓者商贸有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

张成金

日期：2025年12月2日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：(1)本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。（原件彩色扫描件）

中小企业声明函(货物)


本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定，本公司(联合体)参加凉州区水务局(单位名称)的凉州区农村供水水质提升工程(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 在线分析仪(标的名称)，属于科技服务(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为杭州美仪自动化有限公司(企业名称)，从业人员75人，营业收入为25593万元，资产总额为12120万元，属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. 通信模组(标的名称)，属于科技服务(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为北京北科驿唐科技有限公司(企业名称)，从业人员34人，营业收入为2300万元，资产总额为2350万元，属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业)；

3. 离子交换树脂(标的名称)，属于其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为西安滨润环保科技有限公司(企业名称)，从业人员4人，营业收入为277万元，资产总额312万元，属于微型企业(中型企业、小型企业、微型企业)；

4. 配电箱柜(标的名称)，属于其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为天水电气传动研究所集团有限公司(企业名



称), 从业人员 270 人, 营业收入为 1109 万元, 资产总额为 1990 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

5. 电线电缆 (标的名称), 属于 其他未列明行业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 兰州众邦电线电缆集团有限公司 (企业名称), 从业人员 618 人, 营业收入为 654.329 万元, 资产总额为 5130.458 万元, 属于 中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

6. 水泵 (标的名称), 属于 其他未列明行业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 上海阔思电子有限公司 (企业名称), 从业人员 65 人, 营业收入为 320 万元, 资产总额为 451 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

7. 安装辅材 (标的名称), 属于 其他未列明行业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 武威开拓者商贸有限公司 (企业名称), 从业人员 20 人, 营业收入为 23.06 万元, 资产总额为 22.72 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章): 武威开拓者商贸有限公司

日期: 2025 年 12 月 2 日

