



民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目成交公告

一、项目编号

214001JH620621005

二、项目名称

民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

三、中标（成交）信息

标包	是否 废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额(万 元)	评审报价/评 审得分
包 1	否	甘肃百顺建安 有限公司	甘肃省武威市民勤县民 武公路五公里处	81.78422	82

四、主要标的信息

工程类					
供应商名称	名称	施工工 期	项目经 理	执业证 书信息	施工范围
甘肃百顺建 安有限公司	民勤县双茨科镇日光温室 产业园基础设施改造提升 项目	详见附 件	详见附 件	详见附 件	详见附件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

标段	专家
包 1	吴国俊, 吴德宝, 刘海瑞(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：按合同约定执行

收费金额：0.4 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系



1.采购人信息

名称：民勤县双茨科镇人民政府

地址：甘肃省武威市民勤县双茨科镇二分村二分街 42 号

联系方式：15379321116

2.采购代理机构信息

名称：甘肃中祺银泰项目管理有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区颐安美居西区

联系方式：18993550672

3.项目联系方式

项目联系人：纪婷

电 话：18993550672

甘肃中祺银泰项目管理有限公司

2025年3月26日





民勤县双茨科镇日光温室产业
园基础设施改造提升项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)



贾涛

年 月



贾涛

投 标 总 价

招



人：_____

工 程 名 称： 民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

投标总价（小写）： 817842.2


（大写）： 捌拾壹万柒仟捌佰肆拾贰元贰角

投 标 人：_____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编 制 人：_____






编 制 时 间： _____ 年 月 日









总 说 明

工程名称：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

一、招标范围

工程量清单和规范、规程、施工图纸、标准图集中载明的全部内容

二、编制依据

1、设计图纸

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013

3、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013

4、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013

5、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

6、省、市有关政策性文件。

三、取费类别

1、本工程取费为三类取费

2、规费、税金执行甘肃省建设工程计价规则（DBJD25-98-2022）中相应规定。

3、材料价格执行武威市民勤县2024年四季度信息价。

四、清单说明

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

4、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。



贾涛



贾涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 双茨科二个村日光温室-双回

标段: 民勤县双茨科镇日光温室产业园
基础设施改造提升项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:3m内 3. 部位:电杆基坑、拉线基坑	m3	171	3.56	608.76		89.74
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原状土回填 3. 部位:电杆基坑、拉线基坑 4. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑;此处考虑5km	m3	171	19.67	3363.57		1818.93
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:2m内 3. 部位:直埋电缆管沟	m3	84.84	3.56	302.03		44.52
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:管沟回填 2. 填方材料品种:开挖土 3. 部位:直埋电缆管沟回填	m3	84.84	19.67	1668.8		902.44
5	040802001001	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格:190*15000mm	根	16	4581.31	73300.96		3386.91
6	040802001002	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格:190*12000mm	根	4	3999.1	15996.4		633.25
7	040802002001	横担组装	1. 名称:直线横担 2. 规格:∠63*6*1500 3. 材质:镀锌角钢	组	12	220.03	2640.36		283.08
本页小计									7158.87

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



贾涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 双茨科二村日光温室-双回

标段: 民勤县双茨科镇日光温室产业园
基础设施改造提升项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 电压 (kV): 10 KV 5. 附件穿芯螺栓、联铁、马鞍铁、螺栓等						
8	040802002002	横担组装	1. 名称: 直线横担 2. 规格: ∠63*6*2700 3. 材质: 镀锌角钢 4. 电压 (kV): 10 KV 5. 附件穿芯螺栓、联铁、马鞍铁、螺栓等	组	12	344.03	4128.36		283.08
9	040802002003	横担组装	1. 名称: 耐张双横担安装 2. 规格: ∠63*6*1500 3. 材质: 镀锌角钢 4. 电压 (kV): 10 KV 5. 附件穿芯螺栓、联铁、马鞍铁、螺栓等	组	7	420.97	2946.79		259.7
10	040802002004	横担组装	1. 名称: 耐张双横担安装 2. 规格: ∠63*6*2700 3. 材质: 镀锌角钢 4. 电压 (kV): 10 KV 5. 附件穿芯螺栓、联铁、马鞍铁、螺栓等	组	5	728.97	3644.85		185.5
11	040803001001	电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV-3*240 3. 敷设方式、部位: 管沟直埋 4. 电压 (kV): 10 KV	m	101	115.08	11623.08		955.28
	040802003001	导线架设	1. 名称: 10KV架空绝缘导线	km/单线	4.63	20217.73	93608.09		5859.08
本页小计									7542.64

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



贾涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 双茨科二个村日光温室-双回

标段: 民勤县双茨科镇日光温室产业园
基础设施改造提升项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:JKLGYJ-10KV-150/16						
13	030409007001	针式复合式绝缘子	1. 名称:复合式绝缘子 2. 材质:硅橡胶 3. 规格:FEG-12/5 4. 电压等级:10KV	套	91	68.98	6277.18		580.58
14	040801033001	绝缘子耐张串	1. 名称:耐张金具 2. 规格:NXL-1	个	48	99.84	4792.32		354.24
15	040802002005	拉线安装	1. 名称:拉线 2. 规格:70mm ² 3. 材质:钢绞线 4. 整套拉线(含金具)制作、安装	套	18	529.25	9526.5		707.04
16	030402006001	隔离开关	1. 名称:高压隔离开关 2. 型号:GW9-12/200	组	2	777.73	1555.46		380.8
17	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:De110 4. 敷设方式:地埋	m	26	24.43	635.18		194.38
18	030408003002	电缆保护管墙体敷设(钢管)	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70 4. 敷设方式:沿杆敷设	m	12	42.94	515.28		74.66
19	030410002001	钢管、电缆固定件组装	1. 名称:钢管、电缆固定件组装 2. 材质:钢铁	组	12	127.43	1529.16		163.2
20	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:3*240 3. 规格:240mm ² 以下 4. 材质、类型:	个	4	661.47	2645.88		1117.52
本页小计									3572.42

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



贾涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 双茨科二个村日光温室-双回

标段: 民勤县双茨科镇日光温室产业园
基础设施改造提升项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			铝 5. 安装部位: 户外 6. 电压等级 (kV): 10kv						
21	030410001001	过路拉线安装	[项目特征] 1. 材质: 70mm钢绞线 (含金具附件) [工程内容] 1. 整套拉线制作、安装 2. 工地运输	套	2	2245.2	4490.4		417.9
22	030404036001	三号牌及附件安装	[项目特征] 1. 名称: 三号牌 [工程内容] 1. 本体材料采购安装	张	20	108.51	2170.2		475.6
23	041001010001	拆除高压电容箱 (迁移)	1. 拆除, 清理	台	1	207.79	207.79		129.56
24	041001010002	拆除避雷器 (迁移)	1. 拆除, 清理	台	1	264.36	264.36		164.82
25	041001010003	拆除隔离开关 (迁移)	1. 拆除, 清理	台	1	508.95	508.95		317.34
26	041001010004	横担拆除	1. 拆除、清理 2. 运输	根	24	31.56	757.44		472.32
27	041001010005	拆除拉线	拉线拆除	根	6	38.13	228.78		142.68
28	030401001001	油浸电力变压器安装 (临时用电)	[工程内容] 1. 本体采购安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 [项目特征] 1. 名称: 油浸式变压器 2. 型号: S11-M-50KVA 3. 防窃电箱型号、规格	台	1	2040.89	2040.89		831.34
29	030404009001	高压电容箱安装 (迁移)	[项目特征] 1. 名称: 国网2019标JP柜 [工程内容] 1. 本体采购安	台	1	614.65	614.65		274.37
本页小计									3225.93

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 1 页 共 32 页

项目编号	040101003001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	171				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2081.45	30.58%	0.52	0.00	2.08	0.80
人工费调整								0.15	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.68	0.00	2.08	0.80
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 2 页 共 32 页

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	171				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	204.49	30.58%	10.64	0.00	2.04	3.88
人工费调整								3.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.75	0.00	2.04	3.88
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								19.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



贾涛



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 3 页 共 32 页

项目编号	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	84.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2081.45	30.58%	0.52	0.00	2.08	0.80
人工费调整								0.15	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.68	0.00	2.08	0.80	
综合工日106元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								3.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 4 页 共 32 页

项目编号	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	84.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	204.49	30.58%	10.64	0.00	2.04	3.88
人工费调整								3.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.75	0.00	2.04	3.88
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								19.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



贾涛



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 5 页 共 32 页

项目编号		040802001001		项目名称		电杆组立		计量单位		根		工程量		16		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借7-59	汽车装卸、运输 混凝土灯杆 装卸、运输 装卸(高m以内) 15	10根	0.1000	230.42	42.11	932.41	46.15%	23.04	4.21	93.24	10.63					
借2-500	混凝土杆(m以内)15	根	1.0000	188.64	4074.09	49.24	42.62%	188.64	4074.09	49.24	80.40					
人工费调整								58.06	-	-	-					
材料费价差								-	-0.25	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						269.75	4078.05	142.48	91.03					
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类 工117元/工日;综合工日106元/工日		未计价材料费							4070							
清单项目综合单价								4581.31								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	电杆 190*15000mm			根	1	4070	4070	-	-							
	其他材料费					-	8.05	-	0.00							
	材料费小计					-	4078.05	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 6 页 共 32 页

项目编号		040802001002		项目名称		电杆组立		计量单位		根		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借7-59	汽车装卸、运输 混凝土灯杆 装卸、运输 装卸(高m以内) 15	10根	0.1000	230.42	42.11	932.41	46.15%	23.04	4.21	93.24	10.63				
借2-499	混凝土杆(m以内)13	根	1.0000	135.27	3594.09	37.66	42.62%	135.27	3594.09	37.66	57.66				
人工费调整								43.54	-	-	-				
材料费价差								-	-0.25	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						201.86	3598.05	130.90	68.29				
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类 工117元/工日;综合工日106元/工日		未计价材料费						3590							
清单项目综合单价								3999.1							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	电杆 190*12000mm			根	1	3590	3590	-	-						
	其他材料费					-	8.05	-	0.00						
	材料费小计					-	3598.05	-	0.00						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 7 页 共 32 页

项目编号		040802002001	项目名称		横担组装		计量单位	组	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-513	10kV以下横担 铁横担单根	组	1.0000	23.59	179.94	0	42.62%	23.59	179.94	0.00	10.05
人工费调整								6.45	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.04	179.94	0.00	10.05
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费							177		
清单项目综合单价								220.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	直线横担 ∠63*6*1500			组	1	146	146				
	绝缘子			组	1	18	18				
	连接铁件及螺栓			组	1	13	13				
	其他材料费					-	2.94	-	0.00		
	材料费小计					-	179.94	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 8 页 共 32 页

项目编号	040802002002	项目名称	横担组装	计量单位	组	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-513	10kV以下横担 铁横担单根	组	1.0000	23.59	303.94	0	42.62%	23.59	303.94	0.00	10.05
人工费调整								6.45	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					30.04	303.94	0.00	10.05	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					301				
清单项目综合单价								344.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	绝缘子			组	1	18	18				
	连接铁件及螺栓			组	1	13	13				
	直线横担 ∠63*6*2700			组	1	270	270				
	其他材料费					-	2.94	-	0.00		
	材料费小计					-	303.94	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



贾涛



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 9 页 共 32 页

项目编号		040802002003	项目名称		横担组装		计量单位	组	工程量	7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-514	10kV以下横担 铁横担双根	组	1.0000	37.1	357.92	0	42.62%	37.10	357.92	0.00	15.81
人工费调整								10.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					47.24	357.92	0.00	15.81	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					354				
清单项目综合单价								420.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	直线横担 ∠63*6*1500			组	2	146	292				
	绝缘子			组	2	18	36				
	连接铁件及螺栓			组	2	13	26				
	其他材料费					-	3.92	-	0.00		
	材料费小计					-	357.92	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 10 页 共 32 页

项目编号	040802002004	项目名称	横担组装	计量单位	组	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-514	10kV以下横担 铁横担双根	组	1.0000	37.1	665.92	0	42.62%	37.10	665.92	0.00	15.81
人工费调整								10.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					47.24	665.92	0.00	15.81	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					662				
清单项目综合单价								728.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	绝缘子			组	2	18	36				
	连接铁件及螺栓			组	2	13	26				
	直线横担 ∠75*7*2700			组	2	300	600				
	其他材料费					-	3.92	-	0.00		
	材料费小计					-	665.92	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 11 页 共 32 页

项目编号		040803001001	项目名称		电缆		计量单位	m	工程量	101	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-51 *0.72	电力电缆敷设 电缆敷设(截面mm2以内) 240 铝芯电力电缆敷设 单价*0.72	100m	0.0100	945.82	9644.03	204.85	46.15%	9.46	96.44	2.05	4.37
人工费调整								2.77	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					12.23	96.44	2.05	4.37	
综合工日106元/工日		未计价材料费					94.99				
清单项目综合单价								115.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	中压电力电缆 型号:YJLV;标称截面(mm²):240;芯数:3;规格型号:YJLV-3×240;额定电压(kV):10			m	1.01	94.05	94.99	-	-		
	其他材料费					-	1.45	-	0.00		
	材料费小计					-	96.44	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 12 页 共 32 页

项目编号		040802003001	项目名称		导线架设		计量单位	km/单线	工程量	4.63	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-545 R*1 .1	导线架设 架空绝缘铝芯导线 (截面mm ² 以内)150 带钢芯 架空绝缘导线 人工*1.1	1km/单线	1.0000	1265.46	17991.48	75.5	42.62%	1265.46	17991.48	75.50	539.34
人工费调整								345.95	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1611.41	17991.48	75.50	539.34
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						17722.7			
清单项目综合单价								20217.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	自粘性橡胶带 20mm×5m			卷	20	4.43	88.6				
	JKLGYJ-1KV-150/16			km/单线	1	17722.7	17722.7				
	其他材料费					-	180.18	-	0.00		
	材料费小计					-	17991.48	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 13 页 共 32 页

项目编号	030409007001	项目名称	针式复合式绝缘子	计量单位	套	工程量	91				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-170	10kV以下户内式支持绝缘子1孔	10个	0.1000	63.8	568.91	10.41	42.62%	6.38	56.89	1.04	2.72
人工费调整								1.74	-	-	-
材料费价差								-	0.21	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.12	57.10	1.04	2.72
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								68.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌扁钢 -40×4			kg	1.26	3.805	4.79				
	FEG-12/5			个	1	50	50				
	其他材料费					-	2.3	-	0.00		
	材料费小计					-	57.10	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 14 页 共 32 页

项目编号	040801033001	项目名称	绝缘子耐张串	计量单位	个	工程量	48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-32	悬式绝缘子 电压10KV以下单串	串	1.0000	7.38	88	0	31.11%	7.38	88.00	0.00	2.30
人工费调整								2.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.54	88.00	0.00	2.30
综合工日106元/工日		未计价材料费						88			
清单项目综合单价								99.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	NXL-1绝缘耐张串			串	1	88	88				
	材料费小计					-	88.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 15 页 共 32 页

项目编号	040802002005	项目名称	拉线安装	计量单位	套	工程量	18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-530	普通拉线(截面mm2以内)70	根	1.0000	39.28	462.49	0	42.62%	39.28	462.49	0.00	16.74
人工费调整								10.74	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						50.02	462.49	0.00	16.74
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						460			
清单项目综合单价								529.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	70mm2钢绞线拉线			根	1	460	460				
	其他材料费					-	2.49	-	0.00		
	材料费小计					-	462.49	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 16 页 共 32 页

项目编号	030402006001	项目名称	隔离开关	计量单位	组	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-7	杆上配电设备安装 隔离开关	组	1.0000	190.4	381.73	63.05	46.15%	190.40	381.73	63.05	87.87
人工费调整								55.73	-	-	-
材料费价差								-	-1.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						246.13	380.68	63.05	87.87
综合工日106元/工日		未计价材料费						330			
清单项目综合单价								777.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	高压隔离开关GW9-12/200			组	1	330	330				
	其他材料费					-	50.67	-	0.00		
	材料费小计					-	380.67	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 17 页 共 32 页

项目编号	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	26				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-313	塑料管(管径mm以下)150	10m	0.1000	74.76	117.24	0	42.62%	7.48	11.72	0.00	3.19
人工费调整								2.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.52	11.72	0.00	3.19
二类工107元/工日		未计价材料费						11.25			
清单项目综合单价								24.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PVC-U-De110			m	1.02	11.03	11.25				
	其他材料费					-	0.47	-	0.00		
	材料费小计					-	11.72	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 18 页 共 32 页

项目编号	030408003002	项目名称	电缆保护管墙体敷设(钢管)		计量单位	m	工程量	12			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-1103	扣压式薄壁钢导管敷设 砖、混凝土结构明配 薄壁钢管公称口径(mm以内)50	100m	0.0100	622.16	3237.02	0	42.62%	6.22	32.37	0.00	2.65
人工费调整								1.70	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			7.92		32.37		0.00		2.65
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费			28.87						
清单项目综合单价								42.94			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢管DN70			m	1.03	28.031	28.87	-	-		
	其他材料费					-	3.5	-	0.00		
	材料费小计					-	32.37	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 19 页 共 32 页

项目编号	030410002001	项目名称	钢管、电缆固定件组装	计量单位	组	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-517	1kV以下横担 二线	组	1.0000	13.6	104.31	0	42.62%	13.60	104.31	0.00	5.80
人工费调整								3.72	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					17.32	104.31	0.00	5.80	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					101.8				
清单项目综合单价								127.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	U型抱箍 25			套	1	15	15				
	螺栓 12*50			套	3	4.5	13.5				
	单项固定件 50*5*500 50*5*600			组	1	70.8	70.8				
	电缆卡子 50*5*120			组	1	2.5	2.5				
	其他材料费					-	2.51	-	0.00		
	材料费小计					-	104.31	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 20 页 共 32 页

项目编号	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-441	户外热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下热缩式(截面mm ² 以下)240	个	1.0000	279.38	193.38	0	42.62%	279.38	193.38	0.00	119.08
人工费调整								76.50	-	-	-
材料费价差								-	-6.87	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					355.88	186.51	0.00	119.08	
二类工107元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								661.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	自粘性橡胶带 20mm×5m			卷	2.05	4.43	9.08				
	其他材料费					-	177.43	-	0.00		
	材料费小计					-	186.51	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 21 页 共 32 页

项目编号		030410001001	项目名称		过路线安装		计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-488	土石方工程 普通土	10m3	0.3000	376.66	18.61	0	42.62%	113.00	5.58	0.00	48.16
借2-530	普通拉线(截面mm2以内)70	根	1.0000	39.28	1620.59	0	42.62%	39.28	1620.59	0.00	16.74
借2-174	10kV以下户外式支持绝缘子2孔	10个	0.1000	124.6	1808.76	13.88	42.62%	12.46	180.88	1.39	5.31
借2-494	底盘、拉盘、卡盘安装 底盘	块	1.0000	44.21	81.42	0	42.62%	44.21	81.42	0.00	18.85
人工费调整								57.08	-	-	-
材料费价差								-	0.26	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						266.03	1888.73	1.39	89.06
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费							1869.52		
清单项目综合单价								2245.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢绞线25-120mm			kg	125	9.5	1187.5				
	悬式合成绝缘子FXBW10/70			支	1	170	170				
	拉线盘LP8			块	1	81.42	81.42				
	楔形线夹NX-2			个	3	32	96				
	球头挂环Q-7			个	1	6.6	6.6				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 23 页 共 32 页

项目编号	030404036001	项目名称	三号牌及附件安装	计量单位	张	工程量	20					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价				
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-378	标志牌安装 小型	块	1.0000	23.78	70.49	0	30.58%	23.78	70.49	0.00	7.28	
人工费调整								6.96	-	-	-	
材料费价差								-	0.00	-	-	
机械费调整								-	-	0.00	-	
人工单价		小计			30.74		70.49		0.00		7.28	
综合工日106元/工日		未计价材料费			35		108.51					
清单项目综合单价								108.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	抱箍 U型			套	4.08	4.48	18.28					
	标志牌			块	1	35	35					
	其他材料费					-	17.21	-	0.00			
	材料费小计					-	70.49	-	0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 24 页 共 32 页

项目编号	041001010001	项目名称	拆除高压电容箱（迁移）	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-173	杆上配电设备拆除 配电箱(套)	台	1.0000	129.56	0	0	31.11%	129.56	0.00	0.00	40.31
人工费调整								37.92	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						167.48	0.00	0.00	40.31
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								207.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



贾涛



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 25 页 共 32 页

项目编号	041001010002	项目名称	拆除避雷器（迁移）	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-170	杆上配电设备拆除 阀型避雷器	组	3.0000	54.94	0	0	31.11%	164.82	0.00	0.00	51.30
人工费调整								48.24	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						213.06	0.00	0.00	51.30
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								264.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 26 页 共 32 页

项目编号	041001010003	项目名称	拆除隔离开关（迁移）	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-171	杆上配电设备拆除 隔离开关	组	3.0000	105.78	0	0	31.11%	317.34	0.00	0.00	98.73
人工费调整								92.88	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						410.22	0.00	0.00	98.73
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								508.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 27 页 共 32 页

项目编号	041001010004	项目名称	横担拆除	计量单位	根	工程量	24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-150	10KV以下铁横担单根	组	1.0000	19.68	0	0	31.11%	19.68	0.00	0.00	6.12
人工费调整								5.76	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.44	0.00	0.00	6.12
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								31.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



贾涛



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 28 页 共 32 页

项目编号	041001010005	项目名称	拆除拉线	计量单位	根	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-139	普通拉线拆除拉线截面 (mm2 以内)70	组	1.0000	23.78	0	0	31.11%	23.78	0.00	0.00	7.39
人工费调整								6.96	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			30.74		0.00		0.00		7.39
综合工日106元/工日		未计价材料费			0		0		0		0
清单项目综合单价								38.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 29 页 共 32 页

项目编码	030401001001	项目名称	油浸电力变压器安装（临时用电）		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-514	10kV以下横担 铁横担双根	组	1.0000	37.1	3.92	0	42.62%	37.10	3.92	0.00	15.81
借2-1	油浸电力变压器安装 容量(kV·A以下)500	台	1.0000	794.24	199.58	424.41	42.62%	794.24	199.58	424.41	338.50
人工费调整								226.58	-	-	-
材料费价差								-	0.75	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1057.92	204.25	424.41	354.31
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2040.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	204.25	-	0.00	
	材料费小计						-	204.25	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 30 页 共 32 页

项目编号	030404009001	项目名称	高压电容箱安装（迁移）	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-79	低压电容器柜	台	1.0000	237.27	51.62	92.44	42.62%	237.27	51.62	92.44	101.12
借2-514	10kV以下横担 铁横担双根	组	1.0000	37.1	3.92	0	42.62%	37.10	3.92	0.00	15.81
人工费调整								74.84	-	-	-
材料费价差								-	0.53	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						349.21	56.07	92.44	116.93
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类工117元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								614.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	自粘性橡胶带 20mm×5m			卷	0.15	4.43	0.66	-	-		
	其他材料费					-	55.4	-	0.00		
	材料费小计					-	56.07	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 31 页 共 32 页

项目编号	030402010001	项目名称	避雷器安装（迁移）	计量单位	组	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-170	杆上配电设备拆除 阀型避雷器	组	3.0000	54.94	0	0	31.11%	164.82	0.00	0.00	51.30
借2-513	10kV以下横担 铁横担单根	组	1.0000	23.59	2.94	0	42.62%	23.59	2.94	0.00	10.05
人工费调整								54.69	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						243.10	2.94	0.00	61.35
二类工107元/工日;三类工91元/工日;综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								307.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	2.94	-	0.00		
	材料费小计					-	2.94	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



[Handwritten Signature]



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-双回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 32 页 共 32 页

项目编码	030402006002	项目名称	隔离开关安装（迁移及临时用电变压器）		计量单位	组	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-513	10kV以下横担 铁横担单根	组	1.0000	23.59	2.94	0	42.62%	23.59	2.94	0.00	10.05
借2-579	隔离开关	组	1.0000	183.98	51.72	0	42.62%	183.98	51.72	0.00	78.42
借2-174	10kV以下户外式支持绝缘子2孔	10个	0.1000	124.6	108.76	13.88	42.62%	12.46	10.88	1.39	5.31
借2-230	软母线引下线、跳线及设备连线 导线截面(mm2以下)150	跨/三相	1.0000	166.32	50.15	1.11	42.62%	166.32	50.15	1.11	70.89
人工费调整								105.70	-	-	-
材料费价差								-	-0.63	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					492.05	115.05	2.50	164.67	
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								774.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	115.05	-	0.00	
	材料费小计						-	115.05	-	0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



贾涛



贾涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 双茨科二个村日光温室-单回

标段: 民勤县双茨科镇日光温室产业园
基础设施改造提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 3m 内 3. 部位: 电杆基坑、拉线基坑	m ³	67.5	3.56	240.3		35.42
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原状土回填 3. 部位: 电杆基坑、拉线基坑 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑; 此处考虑5km	m ³	67.5	19.67	1327.73		718
3	040802001003	电杆组立	1. 名称: 混凝土电杆 2. 规格: 190*1200mm	根	10	3999.1	39991		1583.12
4	040802002006	横担组装	1. 名称: 直线横担 2. 规格: ∠63*6*1500 3. 材质: 镀锌角钢 4. 电压 (kV): 10KV 5. 附件穿芯螺栓、联铁、马鞍铁、螺栓等	组	4	220.03	880.12		94.36
5	040802002007	横担组装	1. 名称: 耐张双横担安装 2. 规格: ∠63*6*1500 3. 材质: 镀锌角钢 4. 电压 (kV): 10KV 5. 附件穿芯螺栓、联铁、马鞍铁、螺栓等	组	5	420.97	2104.85		185.5
	040801033002	其他电器	1. 名称: 杆顶支座抱箍	套	6	58	348		
本页小计									2616.4

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



贾涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 双茨科二村日光温室-单回

标段: 民勤县双茨科镇日光温室产业园
基础设施改造提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 规格:花篮帽						
7	040802003002	导线架设	1. 名称:10KV架空绝缘导线 2. 型号:JKLGYJ-10KV-95	km/单线	1.25	13181.28	16476.6		1047.33
8	030409007002	针式复合式绝缘子	1. 名称:复合式绝缘子 2. 材质:硅橡胶 3. 规格:FEG-12/5 4. 电压等级:10KV	套	18	68.98	1241.64		114.84
9	040801033003	绝缘子耐张串	1. 名称:耐张金具 2. 规格:NXL-1	个	18	99.84	1797.12		132.84
10	040802002008	拉线安装	1. 名称:拉线 2. 规格:70mm ² 3. 材质:钢绞线 4. 整套拉线(含金具)制作、安装	套	5	529.25	2646.25		196.4
11	030402006003	隔离开关	1. 名称:高压隔离开关 2. 型号:GW9-12/200	组	1	777.73	777.73		190.4
12	041001010006	拆除电杆	1. 结构形式:混凝土电线杆 2. 垃圾清运:垃圾清运距离投标人自行考虑 3. 规格尺寸:190*12000mm	根	24	478.16	11475.84		5354.93
13	04B004	电线拆除	1. 电线拆除清理外运 2. 规格型号:JKLGYJ-10-95	m	1750	0.89	1557.5		975.8
14	030404003002	三号牌及附件安装	[项目特征] 1. 名称:三号牌 [工程内容] 1. 本体材料采购安装	张	10	108.51	1085.1		237.8
15	030408001001	异形线夹	1. 名称:异形线	m	15	99.93	1498.95		658.95
本页小计							38535.73		8909.29

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 1 页 共 15 页

项目编号	040101003002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	67.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2081.45	30.58%	0.52	0.00	2.08	0.80
人工费调整								0.15	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.68	0.00	2.08	0.80
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 2 页 共 15 页

项目编号		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		67.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	204.49	30.58%	10.64	0.00	2.04	3.88				
人工费调整								3.11	-	-	-				
材料费价差								-	0.00	-	-				
机械费调整								-	-	0.00	-				
人工单价		小计						13.75	0.00	2.04	3.88				
综合工日106元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								19.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 3 页 共 15 页

项目编号	040802001003	项目名称	电杆组立	计量单位	根	工程量	10
------	--------------	------	------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借7-59	汽车装卸、运输 混凝土灯杆 装卸、运输 装卸(高m以内) 15	10根	0.1000	230.42	42.11	932.41	46.15%	23.04	4.21	93.24	10.63
借2-499	混凝土杆(m以内)13	根	1.0000	135.27	3594.09	37.66	42.62%	135.27	3594.09	37.66	57.66
人工费调整								43.54	-	-	-
材料费价差								-	-0.25	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						201.86	3598.05	130.90	68.29
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类 工117元/工日;综合工日106元/工日		未计价材料费						3590			

清单项目综合单价

3999.1

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢材支架	Kg	0.825	2.91	2.4			
	锯材	m3	0.0017	1000.15	1.7			
	其他材料费	元	0.088	1	0.09			
	电杆 190*12000mm	根	1	3590	3590			
	其他材料费				-	3.86	-	0.00
	材料费小计				-	3598.05	-	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 4 页 共 15 页

项目编号		040802002006		项目名称		横担组装		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-513	10kV以下横担 铁横担单根	组	1.0000	23.59	179.94	0	42.62%	23.59	179.94	0.00	10.05
人工费调整								6.45	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.04	179.94	0.00	10.05
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						177			
清单项目综合单价								220.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	绝缘子			组	1	18	18				
	连接铁件及螺栓			组	1	13	13				
	直线横担 ∠63*6*1500			组	1	146	146				
	其他材料费					-	2.94	-	0.00		
	材料费小计					-	179.94	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 5 页 共 15 页

项目编号	040802002007	项目名称	横担组装	计量单位	组	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-514	10kV以下横担 铁横担双根	组	1.0000	37.1	357.92	0	42.62%	37.10	357.92	0.00	15.81
人工费调整								10.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						47.24	357.92	0.00	15.81
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						354			
清单项目综合单价								420.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	绝缘子			组	2	18	36				
	连接铁件及螺栓			组	2	13	26				
	直线横担 ∠63*6*1500			组	2	146	292				
	其他材料费					-	3.92	-	0.00		
	材料费小计					-	357.92	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 6 页 共 15 页

项目编号	040801033002	项目名称	其他电器	计量单位	套	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	花篮帽安装	套	1.0000	0	58	0	46.15%	0.00	58.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	58.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	花篮帽安装			套	1	58	58				
	材料费小计					-	58.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 7 页 共 15 页

项目编号	040802003002	项目名称	导线架设	计量单位	km/单线	工程量	1.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-544 R*1 .1	导线架设 架空绝缘铝芯导线 (截面mm2以内)95 带钢芯架 空绝缘导线 人工*1.1	1km/单线	1.0000	837.86	11694.53	62.74	42.62%	837.86	11694.53	62.74	357.10
人工费调整								229.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1066.91	11694.53	62.74	357.10
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						11500			
清单项目综合单价								13181.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	自粘性橡胶带 20mm×5m			卷	16	4.43	70.88				
	JKLGYJ-10KV-95			km/单线	1	11500	11500				
	其他材料费					-	123.65	-	0.00		
	材料费小计					-	11694.53	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 8 页 共 15 页

项目编号	030409007002	项目名称	针式复合式绝缘子	计量单位	套	工程量	18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-170	10kV以下户内式支持绝缘子1孔	10个	0.1000	63.8	568.91	10.41	42.62%	6.38	56.89	1.04	2.72
人工费调整								1.74	-	-	-
材料费价差								-	0.21	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.12	57.10	1.04	2.72
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								68.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌扁钢 -40×4			kg	1.26	3.805	4.79				
	FEG-12/5			个	1	50	50				
	其他材料费					-	2.3	-	0.00		
	材料费小计					-	57.10	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 9 页 共 15 页

项目编号	040801033003	项目名称	绝缘子耐张串	计量单位	个	工程量	18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-32	悬式绝缘子 电压10KV以下单串	串	1.0000	7.38	88	0	31.11%	7.38	88.00	0.00	2.30
人工费调整								2.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.54	88.00	0.00	2.30
综合工日106元/工日		未计价材料费						88			
清单项目综合单价								99.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	NXL-1绝缘耐张串			串	1	88	88				
材料费小计						-	88.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 10 页 共 15 页

项目编号	040802002008	项目名称	拉线安装	计量单位	套	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-530	普通拉线(截面mm2以内)70	根	1.0000	39.28	462.49	0	42.62%	39.28	462.49	0.00	16.74
人工费调整								10.74	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						50.02	462.49	0.00	16.74
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						460			
清单项目综合单价								529.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	70mm2钢绞线拉线			根	1	460	460				
	其他材料费					-	2.49	-	0.00		
	材料费小计					-	462.49	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 11 页 共 15 页

项目编号	030402006003	项目名称	隔离开关	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-7	杆上配电设备安装 隔离开关	组	1.0000	190.4	381.73	63.05	46.15%	190.40	381.73	63.05	87.87
人工费调整								55.73	-	-	-
材料费价差								-	-1.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						246.13	380.68	63.05	87.87
综合工日106元/工日		未计价材料费						330			
清单项目综合单价								777.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	高压隔离开关GW9-12/200			组	1	330	330				
	其他材料费					-	50.67	-	0.00		
	材料费小计					-	380.67	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 12 页 共 15 页

项目编号	041001010006	项目名称	拆除电杆	计量单位	根	工程量	24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-132	电杆拆除 水泥杆杆长 (m以内)13	根	1.0000	200.08	0	19.4	31.11%	200.08	0.00	19.40	62.25
借7-59	汽车装卸、运输 混凝土灯杆 装卸、运输 装卸(高m以内)15	10根	0.1000	230.42	42.11	932.41	46.15%	23.04	4.21	93.24	10.63
人工费调整								65.30	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						288.43	4.21	112.64	72.88
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								478.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢材支架			Kg	0.825	2.91	2.4				
	锯材			m3	0.0017	1000.15	1.7				
	其他材料费					-	0.11	-	0.00		
	材料费小计					-	4.21	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 13 页 共 15 页

项目编号	04B004	项目名称	电线拆除	计量单位	m	工程量	1750				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-157	架空导线拆除 输电线路(截面 mm2以内)95	100m	0.0100	55.76	0	0	31.11%	0.56	0.00	0.00	0.17
人工费调整								0.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.72	0.00	0.00	0.17
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								0.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 14 页 共 15 页

项目编号	030404036002	项目名称	三号牌及附件安装	计量单位	张	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-378	标志牌安装 小型	块	1.0000	23.78	70.49	0	30.58%	23.78	70.49	0.00	7.28
人工费调整								6.96	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.74	70.49	0.00	7.28
综合工日106元/工日		未计价材料费						35			
清单项目综合单价								108.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	抱箍 U型			套	4.08	4.48	18.28				
	精制六角带帽螺栓 M16×60			套	4.08	4.09	16.69				
	标志牌			块	1	35	35				
	其他材料费					-	0.52	-	0.00		
	材料费小计					-	70.49	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 15 页 共 15 页

项目编号	030408001001	项目名称	异形线夹	计量单位	m	工程量	15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-407	电缆穿刺线夹安装 主电缆截面(mm2以下)120	套	1.0000	43.93	25.25	0	42.62%	43.93	25.25	0.00	18.72
人工费调整								12.03	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						55.96	25.25	0.00	18.72
二类工107元/工日		未计价材料费						15.28			
清单项目综合单价								99.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	6.12	1	6.12				
	电力复合脂 一级			kg	0.05	77.03	3.85				
	异形线夹			套	1	15.28	15.28				
	材料费小计						25.25		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科二分村日光温室-道路

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

项目编号	040202009001	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	7988				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-102	路床碾压检验	100m2	0.0100	26.57	0	114.03	30.58%	0.27	0.00	1.14	0.43
2-180	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15	100m2	0.0100	245.75	480.12	177.19	30.58%	2.46	4.80	1.77	1.29
人工费调整								0.80	-	-	-
材料费价差								-	2.90	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.52	7.70	2.91	1.72
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂砾 5~80mm			m3	0.1836	40.8	7.49				
	其他材料费			元	0.2112	1	0.21				
	材料费小计					-	7.70	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 双茨科红光六社日光温室-单回 标段: 民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合 2. 挖土深度: 3m 内 3. 部位: 电杆基坑、拉线基坑	m ³	54	3.56	192.24		28.34
2	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原状土回填 3. 部位: 电杆基坑、拉线基坑 4. 填方来源、运距: 投标人根据施工现场实际情况自行考虑; 此处考虑5km	m ³	54	19.67	1062.18		574.4
3	040802001004	电杆组立	1. 名称: 混凝土电杆 2. 规格: 190*1200mm	根	8	3999.1	31992.8		1266.5
4	040802002009	横担组装	1. 名称: 直线横担 2. 规格: ∠63*6*1500 3. 材质: 镀锌角钢 4. 电压 (kV): 10KV 5. 附件穿芯螺栓、联铁、马鞍铁、螺栓等	组	6	220.03	1320.18		141.54
5	040802002010	横担组装	1. 名称: 耐张双横担安装 2. 规格: ∠63*6*1500 3. 材质: 镀锌角钢 4. 电压 (kV): 10KV 5. 附件穿芯螺栓、联铁、马鞍铁、螺栓等	组	5	420.97	2104.85		185.5
	040802003003	导线架设	1. 名称: 10KV架空绝缘导线	km/单线	1.06	13181.28	13972.16		888.13
本页小计									3084.41

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



贾涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 双茨科红光六社日光温室-单回
 标段: 民勤县双茨科镇日光温室产业园
 基础设施改造提升项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 型号:JKLGYJ-10KV-95						
7	030409007003	针式复合式绝缘子	1. 名称:复合式绝缘子 2. 材质:硅橡胶 3. 规格:FEG-12/5 4. 电压等级:10KV	套	28	68.98	1931.44		178.64
8	040801033004	绝缘子耐张串	1. 名称:耐张金具 2. 规格:NXL-1	个	21	99.84	2096.64		154.98
9	040802002011	拉线安装	1. 名称:拉线 2. 规格:70mm ² 3. 材质:钢绞线 4. 整套拉线(含金具)制作、安装	套	4	529.25	2117		157.12
10	040801033005	其他电器	1. 名称:杆顶支座抱箍 2. 规格:花篮帽	套	6	58	348		
11	041001010007	拆除电杆	1. 结构形式:混凝土电线杆 2. 垃圾清运:垃圾清运距离投标人自行考虑 3. 规格尺寸:190*12000mm	根	4	478.16	1912.64		892.49
12	04B001	电线拆除	1. 电线拆除清理外运 2. 规格型号:JKLGYJ-10-95	m	1264	0.89	1124.96		704.81
13	030404036003	三号牌及附件安装	[项目特征] 1. 名称:三号牌 [工程内容] 1. 本体材料采购安装	张	8	108.51	868.08		190.24
14	040108001002	异形线夹	1. 名称:异形线夹 2. 规格:240mm ² 以下 3. 材质:钢	m	24	99.93	2398.32		1054.32
本页小计									3332.6

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 1 页 共 16 页

项目编号	040101003003	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	54				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-82	反铲挖掘机挖土 不装车 一、二类土	1000m3	0.0010	524.8	0	2081.45	30.58%	0.52	0.00	2.08	0.80
人工费调整								0.15	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.68	0.00	2.08	0.80
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								3.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 2 页 共 16 页

项目编号	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	54				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-113	填土夯实 槽、坑	100m3	0.0100	1063.7	0	204.49	30.58%	10.64	0.00	2.04	3.88
人工费调整								3.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.75	0.00	2.04	3.88
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								19.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 3 页 共 16 页

项目编号		040802001004		项目名称		电杆组立		计量单位		根		工程量		8		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价								
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借7-59	汽车装卸、运输 混凝土灯杆 装卸、运输 装卸(高m以内) 15	10根	0.1000	230.42	42.11	932.41	46.15%	23.04	4.21	93.24	10.63					
借2-499	混凝土杆(m以内)13	根	1.0000	135.27	3594.09	37.66	42.62%	135.27	3594.09	37.66	57.66					
人工费调整								43.54	-	-	-					
材料费价差								-	-0.25	-	-					
机械费调整								-	-	0.00	-					
人工单价		小计						201.86	3598.05	130.90	68.29					
二类工107元/工日;三类工91元/工日;一类 工117元/工日;综合工日106元/工日		未计价材料费							3590							
清单项目综合单价								3999.1								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费			元	0.088	1	0.09									
	电杆 190*12000mm			根	1	3590	3590									
	其他材料费					-	7.96	-	0.00							
	材料费小计					-	3598.05	-	0.00							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 4 页 共 16 页

项目编号		040802002009	项目名称		横担组装		计量单位	组	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-513	10kV以下横担 铁横担单根	组	1.0000	23.59	179.94	0	42.62%	23.59	179.94	0.00	10.05
人工费调整								6.45	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.04	179.94	0.00	10.05
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费							177		
清单项目综合单价								220.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	直线横担 ∠63*6*1500			组	1	146	146				
	绝缘子			组	1	18	18				
	连接铁件及螺栓			组	1	13	13				
	其他材料费					-	2.94	-	0.00		
	材料费小计					-	179.94	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 5 页 共 16 页

项目编号	040802002010	项目名称	横担组装	计量单位	组	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-514	10kV以下横担 铁横担双根	组	1.0000	37.1	357.92	0	42.62%	37.10	357.92	0.00	15.81
人工费调整								10.14	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						47.24	357.92	0.00	15.81
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						354			
清单项目综合单价								420.97			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	直线横担 ∠63*6*1500			组	2	146	292				
	绝缘子			组	2	18	36				
	连接铁件及螺栓			组	2	13	26				
	其他材料费					-	3.92	-	0.00		
	材料费小计					-	357.92	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 6 页 共 16 页

项目编号		040802003003	项目名称		导线架设		计量单位	km/单线	工程量	1.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-544 R*1 .1	导线架设 架空绝缘铝芯导线 (截面mm2以内)95 带钢芯架 空绝缘导线 人工*1.1	1km/单线	1.0000	837.86	11694.53	62.74	42.62%	837.86	11694.53	62.74	357.10
人工费调整								229.05	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1066.91	11694.53	62.74	357.10
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						11500			
清单项目综合单价								13181.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	自粘性橡胶带 20mm×5m			卷	16	4.43	70.88				
	钳压接续管 JT-95/20			个	2.02	15.1	30.5				
	并沟线夹 JB-2			只	5.05	9.02	45.55				
	JKLGYJ-10KV-95			km/单线	1	11500	11500				
	其他材料费					-	47.6	-	0.00		
	材料费小计					-	11694.53	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 7 页 共 16 页

项目编号	030409007003	项目名称	针式复合式绝缘子	计量单位	套	工程量	28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-170	10kV以下户内式支持绝缘子1孔	10个	0.1000	63.8	568.91	10.41	42.62%	6.38	56.89	1.04	2.72
人工费调整								1.74	-	-	-
材料费价差								-	0.21	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						8.12	57.10	1.04	2.72
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						50			
清单项目综合单价								68.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌六角螺栓 M12×100以内 带螺母2平1弹垫			10套	0.102	18.58	1.9				
	镀锌扁钢 -40×4			kg	1.26	3.805	4.79				
	FEG-12/5			个	1	50	50				
	其他材料费					-	0.41	-	0.00		
	材料费小计					-	57.10	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 8 页 共 16 页

项目编号	040801033004	项目名称	绝缘子耐张串	计量单位	个	工程量	21				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-32	悬式绝缘子 电压10KV以下单串	串	1.0000	7.38	88	0	31.11%	7.38	88.00	0.00	2.30
人工费调整								2.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						9.54	88.00	0.00	2.30
综合工日106元/工日		未计价材料费						88			
清单项目综合单价								99.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	NXL-1绝缘耐张串			串	1	88	88				
	材料费小计					-	88.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 9 页 共 16 页

项目编号	040802002011	项目名称	拉线安装	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-530	普通拉线(截面mm2以内)70	根	1.0000	39.28	462.49	0	42.62%	39.28	462.49	0.00	16.74
人工费调整								10.74	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						50.02	462.49	0.00	16.74
二类工107元/工日;三类工91元/工日		未计价材料费						460			
清单项目综合单价								529.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	70mm2钢绞线拉线			根	1	460	460				
	其他材料费					-	2.49	-	0.00		
	材料费小计					-	462.49	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 10 页 共 16 页

项目编号	040801033005	项目名称	其他电器	计量单位	套	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	花篮帽安装	套	1.0000	0	58	0	46.15%	0.00	58.00	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	58.00	0.00	0.00
未计价材料费								0			
清单项目综合单价								58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	花篮帽安装			套	1	58	58				
	材料费小计					-	58.00	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature: 贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 11 页 共 16 页

项目编号		041001010007		项目名称		拆除电杆		计量单位		根		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-132	电杆拆除 水泥杆杆长 (m以内)13	根	1.0000	200.08	0	19.4	31.11%	200.08	0.00	19.40				62.25	
借7-59	汽车装卸、运输 混凝土灯杆 装卸、运输 装卸(高m以内)15	10根	0.1000	230.42	42.11	932.41	46.15%	23.04	4.21	93.24				10.63	
人工费调整								65.30	-	-					
材料费价差								-	0.00	-					
机械费调整								-	-	0.00					
人工单价		小计						288.43	4.21	112.64				72.88	
综合工日106元/工日		未计价材料费						0							
清单项目综合单价								478.16							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	4.21	-	0.00					
	材料费小计						-	4.21	-	0.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 12 页 共 16 页

项目编号	04B001	项目名称	电线拆除	计量单位	m	工程量	1264				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-157	架空导线拆除 输电线路(截面 mm2以内)95	100m	0.0100	55.76	0	0	31.11%	0.56	0.00	0.00	0.17
人工费调整								0.16	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.72	0.00	0.00	0.17
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								0.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



J



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 13 页 共 16 页

项目编号	030404036003	项目名称	三号牌及附件安装	计量单位	张	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-378	标志牌安装 小型	块	1.0000	23.78	70.49	0	30.58%	23.78	70.49	0.00	7.28
人工费调整								6.96	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.74	70.49	0.00	7.28
综合工日106元/工日		未计价材料费						35			
清单项目综合单价								108.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	抱箍 U型			套	4.08	4.48	18.28				
	精制六角带帽螺栓 M16×60			套	4.08	4.09	16.69				
	标志牌			块	1	35	35				
	其他材料费					-	0.52	-	0.00		
	材料费小计					-	70.49	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 14 页 共 16 页

项目编号	030408001002	项目名称	异形线夹	计量单位	m	工程量	24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-407	电缆穿刺线夹安装 主电缆截面(mm2以下)120	套	1.0000	43.93	25.25	0	42.62%	43.93	25.25	0.00	18.72
人工费调整								12.03	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						55.96	25.25	0.00	18.72
二类工107元/工日		未计价材料费						15.28			
清单项目综合单价								99.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	6.12	1	6.12				
	电力复合脂 一级			kg	0.05	77.03	3.85				
	异形线夹			套	1	15.28	15.28				
	材料费小计						25.25		0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 15 页 共 16 页

项目编号	041001010008	项目名称	横担拆除	计量单位	根	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-150	10KV以下铁横担单根	组	1.0000	19.68	0	0	31.11%	19.68	0.00	0.00	6.12
人工费调整								5.76	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.44	0.00	0.00	6.12
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								31.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



贾涛



贾涛



综合单价分析表

工程名称：双茨科红光六社日光温室-单回

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 16 页 共 16 页

项目编号	041001010009	项目名称	拆除拉线	计量单位	根	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-139	普通拉线拆除拉线截面 (mm2 以内)70	组	1.0000	23.78	0	0	31.11%	23.78	0.00	0.00	7.39
人工费调整								6.96	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.74	0.00	0.00	7.39
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								38.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：产业路

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园
基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)					
						综合单价	合价	其中			
								暂估价	定额人工费		
		整个项目									
1	040202009002	砂砾石	1. 150厚砂砾石路面 2. 原路基清理 3. 碾压夯实, 压实系数 ≥ 0.95	m ²	9964	15.86	158029.04		27133.96		
		分部小计					158029.04		27133.96		
		措施项目									
		分部小计									
本页小计								158029.04		27133.96	
合 计								158029.04			27133.96

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



贾涛



综合单价分析表

工程名称：产业路

标段：民勤县双茨科镇日光温室产业园基础设施改造提升项目

第 1 页 共 1 页

项目编号	040202009002	项目名称	砂砾石	计量单位	m2	工程量	9964				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-102	路床碾压检验	100m2	0.0100	26.57	0	114.03	30.58%	0.27	0.00	1.14	0.43
2-180	砂砾石底层(天然砂砾) 人机配合 厚度(cm) 15	100m2	0.0100	245.75	480.12	177.19	30.58%	2.46	4.80	1.77	1.29
人工费调整								0.80	-	-	-
材料费价差								-	2.90	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.52	7.70	2.91	1.72
综合工日106元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂砾 5~80mm			m3	0.1836	40.8	7.49				
	其他材料费			元	0.2112	1	0.21				
	材料费小计					-	7.70	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature



Handwritten signature

