

武威市新兴领域区域性党群活动服务中心建设项目 中标（成交）结果公告

一、项目编号：WWHST-2025-1014

二、项目名称：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心建设项目

三、采购结果

合同包 1(武威市新兴领域区域性党群活动服务中心建设项目 001)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
甘肃博翔正欣建设工程有限公司	甘肃省武威市凉州区建隆市场 7 栋 27、28 号	674,900.72 元

四、主要标的信息

合同包 1(武威市新兴领域区域性党群活动服务中心建设项目 001)：

货物类（甘肃博翔正欣建设工程有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	其他家具	新兴领域区域性党群活动服务中心建设及家具一批	详见附件	详见附件	1(批)	674,900.72	674,900.72

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

赵远清、张英祥、张建年（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：按合同约定执行

代理服务费金额：

合同包 1(武威市新兴领域区域性党群活动服务中心建设项目 001)：0.45 万元。收取对象：中标（成交）供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：中共凉州区委社会工作部

地址：武威市凉州东大街 120 号

联系方式：18109359110

2. 采购代理机构信息

名称：武威亨顺通项目咨询管理有限公司

地址：武威市凉州区天一财富广场 7 号楼 2 楼 202 室

联系方式：13909350444



3. 项目联系方式

项目联系人：陈晓翠

电话：13909350444

武威亨顺通项目咨询管理有限公司



2025 年 11 月 4 日

报价一览表

供应商名称：甘肃博翔正欣建设工程有限公司

项目名称：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心建设项目

竞争性磋商文件编号：WWHST-2025-1014

包号：001

供应商名称	总价(万元)
甘肃博翔正欣建设工程有限公司	67.490072



供应商（公章）：甘肃博翔正欣建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：王延涛

日期：2025年11月3日

王延涛

说明：

- 1.报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用，供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2.“报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效响应，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3.“报价一览表”按包分别填写。



王延涛

投标总报价表

序号	内容	金额 (元)
1	武威市新兴领域区域性党群活动服务中心建筑装饰装修	559099.12
2	装饰家具	115801.6
	投标总报价	674900.72



王延涛



投标人：甘肃博翔正欣建设工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：年游（签字/盖章）

日期：2025年11月3日



王延涛

年游

武威市新兴领域区域性党群活
动服务中心工程



投 标 总 价

投 标 人：_____



王延清

2025年11月03日

投 标 总 价

招 标 人： 中共凉州区委社会工作部



工 程 名 称： 武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

投标总价（小写）： 559099.12

（大写）： 伍拾伍万玖仟零玖拾玖元壹角贰分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年11月03日



总 说 明

工程名称：武威市新兴领域区域
性党群活动服务中心

第 1 页 共 1 页



一、工程概况

武威市新兴领域区域性党群活动服务中心，建筑装饰装修面积：773.51m²，建筑装饰装修设计的范围：一层法律援助区、先锋会客区、科普区、心灵港湾（心理咨询室）、创客空间、休息区、一层卫生间、淋浴间等。

二、编制依据

- 1、本预算依据招标文件、施工图纸及设计答疑文件编制；
- 2、本预算定额依据《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》（DBJD25-44-2013）及《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（DBJD25-67-2019）；《甘肃省安装工程预算定额（2013）》（DBJD-45-2013）及《甘肃省安装工程预算定额地区基价》（DBJD25-68-2019）；《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额》（DBJD25-60-2018）及《甘肃省建设工程施工机械台班费用定额地区基价》（DBJD25-61-2018）；《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（DBJD25-62-2018）及《甘肃省建设工程施工仪器仪表台班费用定额地区基价》（DBJD25-63-2018）；《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）；甘肃省住房和城乡建设厅《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价[2019]118号）文；
- 3、本工程取费类别按三类工程计取。人工费按照武威市（凉州区）2024年第一期人工信息价计入；主要材料价格按照武威市（凉州区）2025年第二季度信息价计入；无信息价的按同期市场材料价格计入。
- 4、本预算中含活动家具。



王延涛

综合单价分析表




工程名称：拆除工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 1 页 共 5 页

项目编码	011611005001	项目名称	踢脚线拆除		计量单位	m	工程量	296.1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-106	木踢脚线	10m	0.1000	15.05	0	0	19.7%	1.51	0.00	0.00	0.30
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):5000	10m3	0.0001	157.62	0	332.28	19.7%	0.02	0.00	0.04	0.00
人工费调整								0.34	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						1.87	0.00	0.04	0.30
综合工日104.105元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2.21			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	




王延涛
 B21236200000694
 甘肃省工程造价咨询

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：拆除工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 2 页 共 5 页

项目编号	011605001001	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	17.67				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-84	木龙骨吊顶及面层	10m2	0.1000	43.54	0.05	0	19.7%	4.35	0.01	0.00	0.86
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):5000	10m3	0.0012	102.16	0	490.06	19.7%	0.12	0.00	0.59	0.02
人工费调整								1.01	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						5.48	0.01	0.59	0.88
综合工日104.105元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								6.96			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费			元	0.0055	0.87	0				
	材料费小计					-	0.00	-	0.00		



王延涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：拆除工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 3 页 共 5 页

项目编号	011605001002	项目名称	平面块料拆除	计量单位	m2	工程量	17.67				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-139	块料面层缸砖、锦砖、大理石板、水磨石板、混凝土板、水泥砖不带混凝土垫层	10m2	0.1000	48.62	0	0	19.7%	4.86	0.00	0.00	0.96
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000实际运距(m):5000	10m3	0.0012	75.89	0	297.01	19.7%	0.09	0.00	0.36	0.02
人工费调整								1.11	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.07	0.00	0.36	0.98
综合工日104.105元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								7.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		




王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：拆除工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 4 页 共 5 页

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	96.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.02	0	19.7%	1.59	0.00	0.00	0.31
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):5000	10m3	0.0010	144.49	0	334.14	19.7%	0.14	0.00	0.33	0.03
人工费调整								0.39	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.12	0.00	0.33	0.34
综合工日104.105元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂纸 0-4号			张	0.0106	0.15	0				
	材料费小计					-	0.00	-	0.00		



王延涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅
 注册造价工程师

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延涛

综合单价分析表




工程名称：拆除工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 5 页 共 5 页

项目编号	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	1108.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-152	涂料面	10m2	0.1000	15.9	0.02	0	19.7%	1.59	0.00	0.00	0.31
1-158 换	运输距离(m)2000以上2000 实际运距(m):5000	10m3	0.0010	147.48	0	371.26	19.7%	0.15	0.00	0.37	0.03
人工费调整								0.39	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						2.13	0.00	0.37	0.34
综合工日104.105元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								2.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	砂纸 0-4号			张	0.0143	0.15	0				
	材料费小计					-	0.00	-	0.00		



王延清

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动
服务中心

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		新建隔墙							
1	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:75轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:双层9.5mm纸面石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种:岩棉填充	m2	103.74	113.86	11811.84		2489.76
2	010501001001	垫层	1. 部位:轻钢龙骨隔墙底部 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.25	374.4	93.6		8.94
3	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:淋浴间及卫生间隔断 2. 配件品种、规格:做法参16J914-1-XT9	m2	21.89	215.85	4724.96		454.66
4	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:铝合金双玻百叶隔断	m2	106.99	752.66	80527.09		5184.74
5	011207001001	包分水器、管道	1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨刷防火涂料 2. 基层材料种类、规格:石膏板基层	m2	21.3	81.75	1741.28		470.81
		分部小计					98898.77		8608.91
		门窗工程							
6	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 框材质:玻璃隔断门	樘	7	1879.57	13156.99		821.47
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 框材质:金属铝合金推拉门(含五金)	樘	1	900.74	900.74		118.99
本页小计							112956.5		9549.37

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			金、门套)						
8	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:实木套装门 3. 五金:含门锁	樘	2	1125.18	2250.36		221.51
9	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:M1221 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:实木套装门 3. 五金:含门锁	樘	2	1500.23	3000.46		295.34
		分部小计					19308.55		1457.31
		男、女休息区							
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:普通腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:墙面乳胶漆两遍	m ²	116.33	26.34	3064.13		1215.35
11	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 3. 铝合金踢脚板下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300; 10厚1:3水泥砂浆压实抹平; 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面); 水泥钉固定踢脚上端,中距300	m	44.56	33.25	1481.62		231.21
		分部小计					4545.75		1446.56
		背景墙							
12	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:普通腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色	m ²	16.89	25.96	438.46		176.46
本页小计							10235.03		2139.87

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

王延涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动
服务中心

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			无机涂料						
13	011508004001	发光字	1. 名称:背景墙 发光字 2. 字体规格:630*500	个	15	159.44	2391.6		664.8
14	011207001002	墙面装饰板	1. 名称:背景墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:与木饰面同色木质格栅板	m ²	6.15	262.77	1616.04		215
		分部小计					4446.1		1056.26
		心灵港湾 (心理咨询室)							
15	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:普通腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:墙面乳胶漆两遍	m ²	31.97	26.27	839.85		334
16	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢脚线 3. 铝合金踢脚板下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300; 10厚1:3水泥砂浆压实抹平; 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面); 水泥钉固定踢脚上端,中距300	m	23.28	33.28	788.74		122.97
		分部小计					1628.59		456.97
		男女淋浴间							
17	010401004001	多孔砖墙	1. 男淋浴间新增隔墙 2. 墙厚:100mm 3. 品种、规格:多孔砖 4. 强度等级:MU10	m ³	2.03	349.91	710.32		187.53
		本页小计					6346.55		1524.3

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动
服务中心

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			4. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆							
18	010401004003	多孔砖墙	1. 女淋浴间新增隔墙 2. 墙厚:100mm 3. 砖品种、规格、强度等级:MU10多孔砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M5.0 混合砂浆	m3	0.65	349.85	227.4			60.05
19	010810001003	浴帘	1. 女淋浴间新增浴帘 2. 材质:PVC 防水	m2	3.15	50.05	157.66			
20	011204003001	块料墙面	1. 部位:男淋浴间墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚400*800釉面砖防水墙面 3. 粘接剂材料种类:4厚1:1水泥砂浆专用粘接剂 4. 10厚1:2.5水泥砂浆找平层、扫光	m2	96.3	161.04	15508.15			3009.38
21	010903002002	墙面涂膜防水	1. 部位:男淋浴间墙面 2. 防水膜品种:聚氨酯 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水2道	m2	96.3	31.04	2989.15			320.68
22	011102003001	块料楼地面	1. 部位:男淋浴间地面 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 找坡层厚	m2	17.67	144.65	2555.97			395.28
本页小计							21438.33			3785.39

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

王延涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找坡层,最薄处20厚,坡向地漏一次抹平 4. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 撒素水泥面(洒适量清水) 6. 面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600防滑地板砖,稀水泥浆擦缝						
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:男淋浴间地面 2. 防水膜品种:聚氨酯 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚氨酯防水2道(地面防水翻起墙面至1.5米处)	m ²	17.67	30.08	531.51		47.89
24	011302001001	吊顶天棚	1. 部位:男淋浴间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列不上人轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板	m ²	17.67	151.41	2675.41		592.3
25	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:三聚氰胺板(含成品五金隔断件) 2. 配件品种、规格:详见图纹	m ²	27.13	215.85	5856.01		563.49
本页小计							9062.93		1203.68

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

李延涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
			设计							
		分部小计					31211.58			5176.6
		服务台								
26	011501001001	柜台	1.名称:综合服务台 2.材料种类、规格:12mm厚防火阻燃板基层+单层石膏+瓷漆面层(颜色综合考虑) 3.详见图纸设计	m	6.8	3003.04	20420.67			
		分部小计					20420.67			
		大理石窗台板								
27	010809004004	石材窗台板	1.部位:创客空间、男女休息区、心灵港湾、值班监控室、暖心驿站、法律援助区 2.窗台板材质、规格、颜色:大理石窗台板	m ²	8.85	204.68	1811.42			390.2
		分部小计					1811.42			390.2
		其它墙面								
28	011407001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:除淋浴间、男女休息区。背景墙、心灵港湾外 2.腻子种类:普通腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:墙面乳胶漆两遍	m ²	1010.31	26.25	26520.64			10555.11
29	011105006003	金属踢脚线	1.名称:除淋浴间、男女休息区背景墙、心灵港湾外 2.踢脚线高度:80mm 3.面层材料品种、规格、颜色	m	227.84	33.28	7582.52			1182.21
本页小计							56335.25			12127.52

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

年白清

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动
服务中心

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			色:铝合金踢脚线 4. 铝合金踢脚板下端用水泥钉钉入地面垫层, 中距300; 10厚1:3水泥砂浆压实抹平; 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面); 水泥钉固定踢脚上端, 中距300						
		分部小计					34103.16		11737.32
		展示墙及其它							
30	010810001004	窗帘	1. 新增窗帘	m	60	73.19	4391.4		173.4
31	01B012	红色加油站书架	1. 红色加油站书架 2. 尺寸:6000*3.38mm 3. 详见图纸设计	m2	20.28	800.81	16240.43		
32	01B013	暖心驿站矮柜	1. 暖心驿落地柜 2. 尺寸:2800*800mm 3. 详见图纸设计	m2	2.24	750.76	1681.7		
33	01B014	暖心驿站桌子	1. 暖心驿站桌子 2. 尺寸:3100*400mm 3. 详见图纸设计	m2	1.24	750.76	930.94		
34	01B008	LED屏	1. 名称:彩色LED屏 2. 尺寸:4000*2400mm 3. 规格参数:点间距≤2.0mm;刷新率≥3840Hz;对比度≥	m2	9.6	16817.04	161443.58		
本页小计							184688.05		173.4

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

王延涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						184688.05		173.4	
			9000:1;水平/垂直视角≥170° ,发光中心距偏差≤1%;换帧频率≥50Hz,符合SJ/T 11141-2017标准;亮度≥500cd/m²,亮度均匀性≥99%,亮度鉴别等级Bj≥24,符合SJ/T 11141-2017标准;防护等级:IP3X,达到盐雾10级要求;.内部线材使用低烟无卤素环保线材,套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质;PCB采用FR-4材质,灯驱合一,电路及表面处理采用双层板OSP工艺;LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试;支持单点亮度色度校正功能,校正后亮度损失<7%,屏体正面为亚黑处理,反光率≤2%;支持自动检测长时间没有使用屏体,将启动除湿模式						
本页小计						184688.05		173.4	



王延涛

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

王延涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			30min,使屏体从10%-100%逐步显示,提升产品稳定性;LED显示屏画面延迟≤500ns,画面信噪比≥60dB;具有隐亮消除、毛毛虫现象消除、具有H2S宽动态处理技术,正常工作显示画面无重影和拖尾现象,无几何失真和非线性失真;支持SDI/VGA/DVI/HDMI/RGBHV/CVBS/DP/HDBase-T/光纤/网络等接口/复合视频信号/HDTV输入;具有信号加密传输功能,支持控制器与屏体之间信号加密传输功能,防止网络恶意入侵;峰值功耗≤260W/m²,平均功耗90w/m²;显示屏通过冷热冲击、跌落测试、湿热测试、绝缘电阻试验、抗扰度试验等。 4.包含钢骨架						
35	01B009	LED屏	1.名称:单色屏 2.规格参数:像素点间距≤10mm 单色板分辨率≥5120s,刷新率≥60Hz,白平衡亮度≥	m2	7.92	1801.83	14270.49		
本页小计							14270.49		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
本页小计						14270.49			
			1500Cd/m ² ；亮度调节：0-100% 亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，水平视角≥160°，垂直视角≥160°，防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65；支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕，所投LED显示屏的灯管耐焊耐热；灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点						
本页小计						14270.49			



王延涛

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

王延涛

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心
服务中心

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			亮正常；灯管抗静电（ESD）测试：HBM模式：ESD>2000V，灯珠点亮无异常；灯管红墨水试验：纯红墨水常温浸泡24h，无渗透，灯管气密性良好。高低温负荷工作：为确保屏体在不同的环境下仍可正常工作，要求投标人所投LED显示屏须通过零下40℃和高温80℃的环境运行12h产品能正常工作；工作湿度范围：10RH~90RH%无结露；存储湿度范围：10RH~95RH%无结露。具备智能除湿功能，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气；5000米海拔环境下，产品可正常工作；为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压 V ≤100V；为了防止LED光源对眼睛的伤害，LED电子显示屏						
本页小计						14270.49			



王延涛

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

王延涛

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 1 页 共 38 页

项目编号	011210006001	项目名称	其他隔断	计量单位	m2	工程量	103.74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-208	轻钢龙骨石膏板隔断 双面带岩棉	m2	1.0000	24	60.66	0	30.02%	24.00	60.66	0.00	7.20
人工费调整								6.06	-	-	-
材料费价差								-	15.94	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						30.06	76.60	0.00	7.20
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								113.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	石膏板 厚9mm			m2	2.1	11.392	23.92				
	岩棉板 厚60mm			m2	1.05	27.048	28.4				
	其他材料费					-	24.27	-	0.00		
	材料费小计					-	76.60	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王延清

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 2 页 共 38 页

项目编号	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-5	垫层 商品混凝土	m3	1.0000	35.77	318.86	0	30.02%	35.77	318.86	0.00	10.73
人工费调整								9.03	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					44.80	318.86	0.00	10.73	
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费					316.52				
清单项目综合单价								374.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通预拌混凝土 C20			m3	0.25	310.315	316.52	-	-		
	其他材料费					-	2.34	-	0.00		
	材料费小计					-	318.86	-	0.00		




王延涛
 B212362000000894
 甘肃同正工程造价咨询有限公司

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 3 页 共 38 页

项目编号		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	21.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-189	浴厕隔断(含龙骨、基层) 成品隔断	m2	1.0000	20.77	183.45	0	30.02%	20.77	183.45	0.00	6.23
人工费调整								5.21	-	-	-
材料费价差								-	0.19	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.98	183.64	0.00	6.23
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								215.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	三聚氰胺板成品隔断(含五金配件)			m2	1	183.637	183.64				
	材料费小计					-	183.64	-	0.00		



王延清

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 4 页 共 38 页

项目编号	011210003001	项目名称	玻璃隔断		计量单位	m2	工程量	106.99			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-195	双层玻璃夹百叶帘隔断	m2	1.0000	48.46	158.75	0	30.02%	48.46	158.75	0.00	14.54
人工费调整								12.15	-	-	-
材料费价差								-	518.76	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					60.61	677.51	0.00	14.54	
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								752.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	双层玻璃夹百叶帘(成品)			m2		677.506	677.51				
材料费小计					-	677.51	-	0.00			
<div style="text-align: center;"> 王廷涛 B212362000000894 甘肃省住房和城乡建设厅 </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王廷涛

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 5 页 共 38 页

项目编号	011207001001	项目名称	包分水器、管道	计量单位	m2	工程量	21.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-138	柱(梁)面龙骨 木龙骨 方形梁、柱面	m2	1.0000	8.98	29.62	0.08	30.02%	8.98	29.62	0.08	2.72
19-33	木材面油漆 木龙骨防火涂料二遍双向	100m2	0.0100	633.37	368.09	0	30.02%	6.33	3.68	0.00	1.90
15-146	柱(梁)面基层 石膏板	m2	1.0000	6.79	13.34	0	30.02%	6.79	13.34	0.00	2.04
人工费调整								5.53	-	-	-
材料费价差								-	0.74	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					27.63	47.38	0.08	6.66	
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								81.75			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白乳胶			kg	0.14	6.646	0.93				
	石膏板 厚9mm			m2	1.08	11.392	12.3				
	其他材料费					—	34.15	—	0.00		
	材料费小计					—	47.38	—	0.00		



王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延涛

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 6 页 共 38 页

项目编号	010805005001	项目名称	全球自由门		计量单位	樘	工程量	7			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-59	安装铝合金弹簧门	m2	2.1600	54.33	281.44	0	30.02%	117.35	607.91	0.00	35.23
人工费调整								29.48	-	-	-
材料费价差								-	1089.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						146.84	1697.50	0.00	35.23
二类工110.112元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1879.57			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铝合金弹簧门				m2	2.0805	800.812	1672.5	-	-	
	其他材料费						-	25	-	0.00	
	材料费小计						-	1697.50	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 7 页 共 38 页

项目编号	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门		计量单位	樘	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-57	安装铝合金推拉门 半玻	m2	2.4000	49.58	212.69	0	30.02%	118.99	510.46	0.00	35.71
人工费调整								29.90	-	-	-
材料费价差								-	205.68	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						148.90	716.14	0.00	35.71
二类工110.112元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								900.74			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费						-	716.13	-	0.00	
	材料费小计						-	716.13	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 8 页 共 38 页

项目编号	010801002001	项目名称	木质门带套		计量单位	樘	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	1.8900	58.6	474.27	0	30.02%	110.75	896.37	0.00	33.25
人工费调整								27.39	-	-	-
材料费价差								-	57.42	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					138.14	953.79	0.00	33.25	
二类工110.112元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								1125.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	装饰平开门带门套			m2	0.8158	489.996	904.43	-	-		
	其他材料费					-	49.37	-	0.00		
	材料费小计					-	953.80	-	0.00		




王延涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 9 页 共 38 页

项目编号	010801002002	项目名称	木质门带套		计量单位	樘	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-21	安装装饰门 平开门 带门套	m2	2.5200	58.6	474.27	0	30.02%	147.67	1195.16	0.00	44.33
人工费调整								36.51	-	-	-
材料费价差								-	76.56	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					184.19	1271.72	0.00	44.33	
二类工110.112元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								1500.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	装饰平开门带门套			m2	2.461	489.996	1205.88	-	-		
	其他材料费					-	65.82	-	0.00		
	材料费小计					-	1271.70	-	0.00		



王延涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 10 页 共 38 页

项目编号	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	116.33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1010.66	0	30.02%	10.45	10.11	0.00	3.14
人工费调整								2.65	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.10	10.10	0.00	3.14
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								26.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白乳胶			kg	0.4944	6.646	3.29				
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	10.011	2.84				
	大白粉			kg	2.6	1.321	3.43				
	其他材料费					-	0.54	-	0.00		
	材料费小计					-	10.10	-	0.00		

王延涛
 B212362000000894
 甘肃同圆正业建设

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延涛

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 11 页 共 38 页

项目编号	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	44.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-87	踢脚板金属	m	1.0000	4.86	21.05	0	30.02%	4.86	21.05	0.00	1.46
11-27-3 换	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm 实际厚度(mm):10	m2	0.0800	4.11	2.41	0.23	30.02%	0.33	0.19	0.02	0.10
人工费调整								1.29	-	-	-
材料费价差								-	3.94	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.48	25.18	0.02	1.56
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								33.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢板 厚1.2mm			m2	0.126	150.152	18.92	-	0.00		
	其他材料费					-	6.28	-	0.00		
	材料费小计					-	25.20	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延涛

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域党群活动中心

第 12 页 共 38 页

项目编号	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	16.89				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	973.16	0	30.02%	10.45	9.73	0.00	3.14
人工费调整								2.65	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.10	9.73	0.00	3.14
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								25.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白乳胶			kg	0.48	6.646	3.19				
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2552	10.011	2.55				
	大白粉			kg	2.6	1.321	3.43				
	其他材料费					-	0.55	-	0.00		
	材料费小计					-	9.73	-	0.00		



王延清

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 13 页 共 38 页

项目编号	011508004001	项目名称	发光字		计量单位	个	工程量	15			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-212	美术字安装 泡沫塑料有机玻璃字0.5m2以内石材面	个	1.0000	44.32	90.49	0	30.02%	44.32	90.49	0.00	13.30
人工费调整								11.24	-	-	-
材料费价差								-	0.09	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					55.56	90.58	0.00	13.30	
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								159.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	90.58	-	0.00		
	材料费小计					-	90.58	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 14 页 共 38 页

项目编号	011207001002	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-127	墙面面层 木制饰面板拼色、拼花	m2	1.0000	34.96	27.99	0	30.02%	34.96	27.99	0.00	10.50
人工费调整								8.76	-	-	-
材料费价差								-	180.56	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计			43.72	208.55	0.00	10.50			
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费			0						
清单项目综合单价								262.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	208.55	-	0.00		
	材料费小计					-	208.55	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 15 页 共 38 页

项目编号	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	31.97				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1004.31	0	30.02%	10.45	10.04	0.00	3.14
人工费调整								2.65	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.10	10.04	0.00	3.14
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								26.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白乳胶			kg	0.48	6.646	3.19				
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	10.011	2.84				
	大白粉			kg	2.6	1.321	3.43				
	其他材料费					-	0.58	-	0.00		
	材料费小计					-	10.04	-	0.00		



王延清

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 16 页 共 38 页

项目编号	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	23.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-87	踢脚板金属	m	1.0000	4.86	21.07	0	30.02%	4.86	21.07	0.00	1.46
11-27-3 换	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm 实际厚度(mm):10	m2	0.0800	4.11	2.41	0.23	30.02%	0.33	0.19	0.02	0.10
人工费调整								1.29	-	-	-
材料费价差								-	3.95	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.48	25.21	0.02	1.56
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								33.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢板 厚1.2mm			m2	0.126	150.152	18.92	-	0.00		
	其他材料费					-	6.3	-	0.00		
	材料费小计					-	25.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延涛

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 17 页 共 38 页

项目编号	010401004001	项目名称	多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	2.03			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-20-6	多孔砖墙 240×115×90(KP)水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	1.0000	92.38	198.64	4.49	30.02%	92.38	198.64	4.49	29.08
人工费调整								23.67	-	-	-
材料费价差								-	1.65	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						116.05	200.29	4.49	29.08
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								349.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	200.29	-	0.00		
	材料费小计					-	200.29	-	0.00		



王延清

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 18 页 共 38 页

项目编号	010401004003	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	0.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-20-6	多孔砖墙 240×115×90(KP)水泥石灰膏砂浆M5.0	m3	1.0000	92.38	198.57	4.49	30.02%	92.38	198.57	4.49	29.08
人工费调整								23.67	-	-	-
材料费价差								-	1.65	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					116.05	200.22	4.49	29.08	
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								349.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	200.22	-	0.00		
	材料费小计					-	200.22	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 19 页 共 38 页

项目编码	010810001003	项目名称	浴帘	计量单位	m2	工程量	3.15				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充材料002@1	浴帘	m2	1.0000	0	50.05	0	30.02%	0.00	50.05	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	50.05	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								50.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	50.05	-	0.00		
	材料费小计					-	50.05	-	0.00		



王廷涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王廷涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 20 页 共 38 页

项目编号	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	96.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-69	陶瓷块料 水泥砂浆结合层 墙面(块料周长mm) 2400以内 密缝	m2	1.0000	31.25	140.18	0.42	30.02%	31.25	140.18	0.42	9.51
人工费调整								7.84	-	-	-
材料费价差								-	-28.16	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						39.09	112.02	0.42	9.51
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								161.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	墙面砖 400*800mm			m2	1.04	100.101	104.11	-	0.00		
	其他材料费					-	7.91	-	0.00		
	材料费小计					-	112.02	-	0.00		


王延涛
 B21236200000674
 甘肃省住房和城乡建设厅

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 21 页 共 38 页

项目编号	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	96.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-208	聚氨酯涂抹防水 立面 厚度 1.5mm	m2	1.0000	3.33	17.28	0	30.02%	3.33	17.28	0.00	1.00
人工费调整								0.84	-	-	-
材料费价差								-	8.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						4.17	25.87	0.00	1.00
二类工110.112元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								31.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚氨酯乙料			kg		14.854	14.85				
	其他材料费					-	11.01	-	0.00		
	材料费小计					-	25.87	-	0.00		



王廷涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王廷涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 22 页 共 38 页

项目编号	011102003001	项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	17.67			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-30	陶瓷地砖 楼地面(每块周长mm) 2400以内 干铺	m2	1.0000	22.37	108.27	0.81	30.02%	22.37	108.27	0.81	6.96
人工费调整								5.61	-	-	-
材料费价差								-	0.63	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					27.98	108.90	0.81	6.96	
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								144.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	瓷质抛光砖 600*600mm			m2	1.03	95.017	97.87	-	0.00		
	其他材料费					-	11.04	-	0.00		
	材料费小计					-	108.90	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 23 页 共 38 页

项目编号	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	17.67				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-206	聚氨酯涂抹防水 平面 厚度 1.5mm	m2	1.0000	2.71	17.28	0	30.02%	2.71	17.28	0.00	0.82
人工费调整								0.68	-	-	-
材料费价差								-	8.59	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						3.39	25.87	0.00	0.82
二类工110.112元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								30.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	聚氨酯乙料			kg		14.854	14.85				
	其他材料费					-	11.01	-	0.00		
	材料费小计					-	25.87	-	0.00		




王廷涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王廷涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 24 页 共 38 页

项目编号	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	17.67				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-7	平面天棚龙骨 轻钢龙骨装配式U型不上人型 面层规格mm 300*300 平面	m2	1.0000	19.75	33.87	0.13	30.02%	19.75	33.87	0.13	5.97
16-87	天棚面层 铝扣板方型300*300	m2	1.0000	13.77	145.91	0	30.02%	13.77	145.91	0.00	4.13
人工费调整								8.30	-	-	-
材料费价差								-	-80.42	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						41.82	99.36	0.13	10.10
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								151.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	99.35	-	0.00		
	材料费小计					-	99.35	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

年

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 25 页 共 38 页

项目编码	011210005002	项目名称	成品隔断		计量单位	m2	工程量	27.13			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-189	浴厕隔断(含龙骨、基层) 成品隔断	m2	1.0000	20.77	183.45	0	30.02%	20.77	183.45	0.00	6.23
人工费调整								5.21	-	-	-
材料费价差								-	0.19	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					25.98	183.64	0.00	6.23	
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								215.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	三聚氰胺板成品隔断(含五金配件)			m2	1	183.637	183.64				
	材料费小计					-	183.64	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 26 页 共 38 页

项目编号	011501001001	项目名称	柜台		计量单位	m	工程量	6.8			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	柜台	m	1.0000	0	3003.04	0	30.02%	0.00	3003.04	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	3003.04	0.00	0.00	
		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								3003.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	柜台				m	1	3003.044	3003.04			
	材料费小计						-	3003.04	-	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

年

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 27 页 共 38 页

项目编号	010809004004	项目名称	石材窗台板	计量单位	m2	工程量	8.85				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-23	窗台板 大理石板天然	m2	1.0000	44.09	272.41	0	30.02%	44.09	272.41	0.00	13.23
人工费调整								10.97	-	-	-
材料费价差								-	-136.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						55.06	136.39	0.00	13.23
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								204.68			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					—	136.39	—	0.00		
	材料费小计					—	136.39	—	0.00		



王廷涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王廷涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 28 页 共 38 页

项目编号	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1010.31				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
19-72	内墙涂料 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0100	1044.74	1001.66	0	30.02%	10.45	10.02	0.00	3.14
人工费调整								2.65	-	-	-
材料费价差								-	-0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						13.10	10.01	0.00	3.14
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								26.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	白乳胶			kg	0.48	6.646	3.19				
	乳胶漆 内用X08-1			kg	0.2835	10.011	2.84				
	大白粉			kg	2.6	1.321	3.43				
	其他材料费					-	0.55	-	0.00		
	材料费小计					-	10.01	-	0.00		




王延涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 29 页 共 38 页

项目编号	011105006003	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	227.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-87	踢脚板金属	m	1.0000	4.86	21.07	0	30.02%	4.86	21.07	0.00	1.46
11-27-3 换	水泥砂浆1:3 在混凝土或硬基层上 厚度 20mm 实际厚度(mm):10	m2	0.0800	4.11	2.41	0.23	30.02%	0.33	0.19	0.02	0.10
人工费调整								1.29	-	-	-
材料费价差								-	3.95	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.48	25.22	0.02	1.56
二类工110.112元/工日;三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								33.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢板 厚1.2mm			m2	0.126	150.152	18.92	-	0.00		
	其他材料费					-	6.3	-	0.00		
	材料费小计					-	25.22	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延涛

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 30 页 共 38 页

项目编号	010810001004	项目名称	窗帘	计量单位	m	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-31	窗帘轨道 铝合金窗帘轨 单轨	m	1.0000	2.89	68.69	0	30.02%	2.89	68.69	0.00	0.86
人工费调整								0.72	-	-	-
材料费价差								-	0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					3.61	68.72	0.00	0.86	
三类工91.092元/工日;一类工117.119元/工日		未计价材料费					40.04				
清单项目综合单价								73.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铝合金窗帘轨(带支撑杆)成品			m	1	24.986	27.48				
	窗帘			m	1	40.041	40.04				
	其他材料费					-	1.2	-	0.00		
	材料费小计					-	68.72	-	0.00		
<div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-top: 10px;">王延清</p> <p style="font-size: 12px; margin-top: 5px;">B21236200000694</p> </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 31 页 共 38 页

项目编号	01B012	项目名称	红色加油站书架	计量单位	m2	工程量	20.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目13	红色加油站书架	m2	1.0000	0	800.81	0	30.02%	0.00	800.81	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	800.81	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								800.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	红色加油站书架				m2	1	800.812	800.81			
	材料费小计						—	800.81	—	0.00	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

Handwritten signature

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 32 页 共 38 页

项目编号	01B013	项目名称	暖心驿站矮柜	计量单位	m2	工程量	2.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目13	暖心驿站矮柜	m2	1.0000	0	750.76	0	30.02%	0.00	750.76	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	750.76	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								750.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	暖心驿站矮柜			m2	1	750.76	750.76				
	材料费小计					—	750.76	—	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 33 页 共 38 页


项目编号	01B014	项目名称	暖心驿站桌子	计量单位	m2	工程量	1.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目13	暖心驿站桌子	m2	1.0000	0	750.76	0	30.02%	0.00	750.76	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	750.76	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								750.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	750.76	-	0.00		
	材料费小计					-	750.76	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 34 页 共 38 页

项目编号	01B008	项目名称	LED屏	计量单位	m2	工程量	9.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目9	LED屏彩色	m2	1.0000	0	16817.04	0	30.02%	0.00	16817.04	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					0.00	16817.04	0.00	0.00	
		未计价材料费					0				
清单项目综合单价								16817.04			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	LED屏彩色			m2	1	16817.04	16817.04				
	材料费小计					-	16817.04	-	0.00		




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

年

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 35 页 共 38 页


项目编号	01B009	项目名称	LED屏	计量单位	m2	工程量	7.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目10	LED屏单色	m2	1.0000	0	1801.83	0	30.02%	0.00	1801.83	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	1801.83	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								1801.83			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	LED屏单色			m2	1	1801.827	1801.83				
	材料费小计					—	1801.83	—	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 36 页 共 38 页

项目编号	011702005001	项目名称	基础梁		计量单位	m2	工程量	2.48			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-10	现浇构件混凝土模板 混凝土垫层	100m2	0.0100	1114.1	2778.35	48.41	30.02%	11.14	27.78	0.48	3.49
				人工费调整				2.75	-	-	-
				材料费价差				-	-2.28	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				13.89	25.5	0.48	3.49
二类工110.112元/工日;一类工117.119元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								43.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	25.58	-	0		
	材料费小计					-	25.58	-	0		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王廷清

综合单价分析表




工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 37 页 共 38 页

项目编号	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	1175.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-207	装饰装修 活动脚手架 墙柱面活动脚手架	100m2	0.0100	118.8	0	0	30.02%	1.19	0.00	0.00	0.36
				人工费调整				0.3	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				1.49	0	0	0.36
二类工110.112元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								1.84			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：建筑与装饰工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 38 页 共 38 页

项目编号	011701003002	项目名称	里脚手架		计量单位	m2	工程量	17.67			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
20-208	装饰装修 活动脚手架 天棚 活动脚手架	100m2	0.0100	285.12	0	0	30.02%	2.85	0.00	0.00	0.86
				人工费调整				0.72	-	-	-
				材料费价差				-	0	-	-
				机械费调整				-	-	0	-
人工单价				小计				3.57	0	0	0.86
二类工110.112元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							4.42				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动
服务中心

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031004014001	给、排水附(配件)	1.名称:成品地漏 2.型号、规格:详见图集16J914-1-XT26-3	个	5	49.27	246.35		55.1
2	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:成品拖布池 2.材料品种、规格、颜色:详见图集16J914-1-XT24	组	1	213.19	213.19		17.84
3	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:小便器 3.组装形式:挂式 4.附件名称、数量:含阀门、存水弯等附件 5.参16J14-1-XT15-2	组	2	575.63	1151.26		46.2
4	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:浴霸	套	4	141.65	566.6		161.76
5	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷洗手盆 2.参16J914-1-XT11,台高800	组	7	948.92	6642.44		301
6	031006012001	热水器、开水炉	1.部位:男、女淋浴间 2.型号、容积:卧挂贮水式电热水器60L 3.安装方式:挂装 4.详见图纸设计	台	4	2131.77	8527.08		237.08
7	03B004	挂衣钩	1.部位:淋浴间更衣室 2.名称:低位挂衣钩 3.安装距地高度应大于1.20米	个	4	15.02	60.08		
本页小计							17407		818.98

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

综合单价分析表




工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 1 页 共 10 页

项目编号	031004014001	项目名称	给排水附(配)件	计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-620	金属地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1.0000	11.02	30.51	0	42.62%	11.02	30.51	0.00	4.70
人工费调整								3.02	-	-	-
材料费价差								-	0.02	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					14.04	30.53	0.00	4.70	
二类工107.109元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费					28.58				
清单项目综合单价								49.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	地漏			个	1	28.58	28.58				
	其他材料费					-	1.95	-	0.00		
	材料费小计					-	30.53	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

综合单价分析表



工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 2 页 共 10 页

项目编号	031004008001	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-572	拖布池单嘴	组	1.0000	17.84	182.81	0	42.62%	17.84	182.81	0.00	7.60
人工费调整								4.89	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						22.73	182.86	0.00	7.60
二类工107.109元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						161.04			
清单项目综合单价								213.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌钢管 DN15			m	0.13	4.775	0.62				
	拖布池			套	1.01	159.45	161.04				
	其他材料费					-	21.2	-	0.00		
	材料费小计					-	182.87	-	0.00		



王延涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 3 页 共 10 页

项目编号	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-599	挂斗式普通式	套	1.0000	23.1	536.28	0	42.62%	23.10	536.28	0.00	9.85
人工费调整								6.33	-	-	-
材料费价差								-	0.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						29.43	536.35	0.00	9.85
二类工107.109元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费							474.2		
清单项目综合单价								575.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌钢管 DN15			m	0.15	4.775	0.72				
	镀锌压盖 DN32			个	1.06	37.648	39.91				
	挂式小便器			套	1.01	469.505	474.2				
	其他材料费					-	21.52	-	0.00		
	材料费小计					-	536.35	-	0.00		

王延涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年

综合单价分析表



工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 4 页 共 10 页

项目编号	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-579	钢管组成冷热水	组	1.0000	40.44	72.86	0	42.62%	40.44	72.86	0.00	17.23
人工费调整								11.07	-	-	-
材料费价差								-	0.05	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						51.51	72.91	0.00	17.23
二类工107.109元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						30.03			
清单项目综合单价								141.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌钢管 DN15			m	2.5	4.775	11.94				
	螺纹截止阀 J11T-16 DN15			个	2.02	9.08	18.34				
	莲蓬喷头			个		30.031	30.03				
	其他材料费					-	12.6	-	0.00		
	材料费小计					-	72.91	-	0.00		

王廷涛
 B212362000000894
 甘肃省住房和城乡建设厅

王廷涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年

综合单价分析表



工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 5 页 共 10 页

项目编号	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-562	洗脸盆混合龙头	组	1.0000	43	875.75	0	42.62%	43.00	875.75	0.00	18.33
人工费调整								11.77	-	-	-
材料费价差								-	0.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						54.77	875.82	0.00	18.33
二类工107.109元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						808.82			
清单项目综合单价								948.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀铬瓷芯直通阀 DN15			个	0.02	13.064	26.39				
	冷热水复合软管 φ15 L=300			根	2	15.735	31.47				
	洗脸盆			套	1.01	800.812	808.82				
	其他材料费					-	9.14	-	0.00		
	材料费小计					-	875.82	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延涛

综合单价分析表



工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域党群活动中心

第 6 页 共 10 页

项目编号	031006012001	项目名称	热水器、开水炉		计量单位	台	工程量	4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-584	成品淋浴器组成、安装多功能混合水	组	1.0000	59.27	2030.98	0	42.62%	59.27	2030.98	0.00	25.26
人工费调整								16.23	-	-	-
材料费价差								-	0.03	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					75.50	2031.01	0.00	25.26	
二类工107.109元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费					2002.03				
清单项目综合单价								2131.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 DN15			m	0.2	4.775	0.96				
	螺纹截止阀 J11T-16 DN15			个	2.02	9.08	18.34				
	混合水成品淋浴器			套	1	2002.029	2002.03				
	其他材料费					-	9.69	-	0.00		
	材料费小计					-	2031.01	-	0.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



王延清

王延清

综合单价分析表



工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 7 页 共 10 页

项目编码	03B004	项目名称	挂衣钩	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	挂衣钩	个	1.0000	0	15.02	0	42.62%	0.00	15.02	0.00	0.00
人工费调整								0.00	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.00	15.02	0.00	0.00
		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								15.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	挂衣钩			个	1	15.015	15.02				
	材料费小计					-	15.02	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

Handwritten signature

综合单价分析表



工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 8 页 共 10 页

项目编号	031001002001	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	20			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13	室内管道 焊接钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)20	10m	0.1000	126.68	130.24	0	42.62%	12.67	13.02	0.00	5.40
人工费调整								3.47	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计					16.14	13.03	0.00	5.40	
二类工107.109元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费					5.86				
清单项目综合单价								34.57			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	焊接钢管接头零件 DN20 室内			个	1.619	3.494	5.66				
	焊接钢管			m	1.022	5.745	5.86				
	其他材料费					-	1.52	-	0.00		
	材料费小计					-	13.03	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

王延清

综合单价分析表




工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 9 页 共 10 页

项目编号	031001005003	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-145	室内管道 柔性抗震铸铁排水 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)150	10m	0.1000	203.69	1179.68	2.05	42.62%	20.37	117.97	0.21	8.68
人工费调整								5.59	-	-	-
材料费价差								-	0.06	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						25.96	118.02	0.21	8.68
二类工107.109元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						63.04			
清单项目综合单价								152.87			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	室内铸铁管接头零件(卡箍连接) DN150			个	0.507	58.909	29.87				
	不锈钢卡箍 DN150			套	1.283	16.197	20.78				
	铸铁排水管柔性接口 卡箍W型 DN150			m	0.06	65.666	63.04				
	其他材料费					-	4.34	-	0.00		
	材料费小计					-	118.02	-	0.00		




王延涛
 B21236200000674
 甘肃省住房和城乡建设厅

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年五第

综合单价分析表



工程名称：给排水工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 10 页 共 10 页

项目编号	031001005004	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-144	室内管道 柔性抗震铸铁排水 管(卡箍连接) 公称直径(mm 以内)100	10m	0.1000	191.84	1041.5	1.64	42.62%	19.18	104.15	0.16	8.18
人工费调整								5.26	-	-	-
材料费价差								-	0.07	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						24.45	104.22	0.16	8.18
二类工107.109元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						37.57			
清单项目综合单价								137.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	室内铸铁管接头零件(卡箍连接) DN100			个	1.055	29.55	31.18				
	不锈钢卡箍 DN100			套	2.508	12.043	30.2				
	铸铁排水管柔性接口 卡箍W型 DN100			m	0.89	42.213	37.57				
	其他材料费					-	5.27	-	0.00		
	材料费小计					-	104.22	-	0.00		



王延涛
 B21236200000674
 甘肃省住房和城乡建设厅

王延涛

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延涛

综合单价分析表



工程名称：电气设备安装工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 1 页 共 5 页

项目编号	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1592	地面插座 单相插座 16A3孔	10套	0.1000	89.29	318.12	0	42.62%	8.93	31.81	0.00	3.81
人工费调整								2.46	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						11.39	31.81	0.00	3.81
二类工107.109元/工日		未计价材料费						30.63			
清单项目综合单价								47.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2			m	0.4681	1.281	0.6				
	木螺钉 4.5~6×15~100			10个	0.2811	2.242	0.5				
	其他材料费			元	0.04	1	0.04				
	成套插座安全型			套	1.02	30.03	30.63				
	其他材料费					-	0.05	-	0.00		
	材料费小计					-	31.81	-	0.00		




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

年五第

综合单价分析表



工程名称：电气设备安装工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

第 2 页 共 5 页

项目编号	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	42				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1177	管内穿线 动力线路导线截面(mm ² 以内)6	100m单线	0.0100	60.48	704.57	0	42.62%	0.60	7.05	0.00	0.26
人工费调整								0.17	-	-	-
材料费价差								-	0.00	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						0.77	7.05	0.00	0.26
二类工107.109元/工日		未计价材料费						6.86			
清单项目综合单价								8.08			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0134	1	0.01				
	钢丝 φ1.6			kg	0.001	5.876	0.01				
	棉纱头			kg	0.0021	10.871	0.02				
	焊锡			kg	0.0014	40.911	0.06				
	汽油 93#			kg	0.0048	7.277	0.03				
	塑料胶布带 20mm×10m			卷	0.009	5.124	0.05				
	铜芯绝缘导线 BVZ-BVJ-6			m	1.05	6.536	6.86				
	其他材料费					-	0	-	0.00		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

年 月 日

综合单价分析表




工程名称：电气设备安装工程

标段：武威市新兴领域区域性党群活动中心

第 4 页 共 5 页

项目编号	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润(费率)	合价			
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-1043	砖、混凝土结构暗配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	0.0100	540.43	818.84	24.29	42.62%	5.40	8.19	0.24	2.30
人工费调整								1.48	-	-	-
材料费价差								-	0.01	-	-
机械费调整								-	-	0.00	-
人工单价		小计						6.89	8.20	0.24	2.30
二类工107.109元/工日;三类工91.092元/工日		未计价材料费						7.46			
清单项目综合单价								17.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费			元	0.0334	1	0.03				
	钢锯条			根	0.027	0.74	0.02				
	塑料护口(钢管用) 20			个	0.17	0.372	0.06				
	溶剂汽油 200#			kg	0.0029	6.927	0.02				
	防锈漆 C53-1			kg	0.0103	10.911	0.11				
	圆钢 φ5.5~9			kg	0.0059	3.564	0.02				
	镀锌锁紧螺母 3×20			个	0.1854	0.301	0.06				
	镀锌管接头 50×20			个	0.1615	2.182	0.35				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

王延清

年

装饰家具清单表

工程名称：武威市新兴领域区域性党群活动服务中心

序号	部位	名称	规格	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价	备注
1	法律援助区	双人沙发	1、规格： 1500mm*850 mm	1.框架：木质内框架， 高温熏蒸防虫防潮； 2.面料：采用环保纳帕皮饰面，耐磨防刮、高韧性抗撕裂、防水防脏，柔软且富于韧性，厚度适中； 3.海绵：优质原生态PU发泡定型海绵（海绵密度≥40kg/m ³ ），阻燃性好； 4.座、背内置蛇形拉簧加拉带； 5.碳素钢承重脚，不生锈、不伤地面。	组	1	1880	1880	
		单人沙发	2900mm*850mm 布艺	1.框架：木质内框架； 2.面料：采用环保纳帕皮饰面，耐磨防	组	1	660	660	



年 月 日

		刮、高韧性抗撕拉、防水防脏，柔软且富于韧性，厚度适中； 3.海绵：优质原生态 PU 发泡定型海绵（海绵密度≥40kg/m ³ ），阻燃性好；4.座、背内置蛇形拉簧加拉带；5.碳素钢承重脚，不生锈、不伤地面。					
条形茶几	1200mm*600mm 木质	1.面层：岩板；2.加厚碳素钢架	组	1	750	750	
办公桌	1400mm*600mm	1.基材：选用 25mm 的 E1 级三聚氰胺板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。2.面材：选用 30mm 的 E1 级三聚氰胺板，正反双面贴面，厚度 0.8mm，燃性能达到 B1 级。 3.封边：采用封边条厚	组	1	840	840	



年白游

			度 2mm 的优质同色 ABS 封边条，无起花， 异色边缘修饰平整 、光滑。4.五金：知名 品牌，三节消音滑 轨。5.不含活动柜。6. 含键盘架。7、带 前挡板。8、带侧橱， 内置单层层板。背 板采用 18mm 厚 E1 级 三聚氰胺刨花板				
办公椅 (可旋 转)	定制	规格：常规。钢管厚度 $\geq 1.4\text{mm}$ ； 电镀处 理；优质黑色尼龙网 布；优质海绵。海绵 密度 $\geq 35\text{kg/m}^3$ 。优质 气压棒；优质电镀 五星脚架、万向脚轮， 结构合理，结实耐 用	个	1	160	160	
办公椅	定制	背和座为加强 PP 工程 塑料；架子为实心钢	个	2	180	360	



年日一

				<p>条， 电镀处理， 钢条直径 11mm， 五金架采用自动弯管机标准化生产， 脚垫是尼龙材料， 颜色： 白色；</p> <p>承重 300 斤</p>					
2	先锋会客区	三人沙发	2100mm*850mm	<p>1.框架： 木质内框架， 高温熏蒸防虫防潮； 2.面料： 采用环保纳帕皮饰面， 耐磨防刮、 高韧性抗撕裂、 防水防脏， 柔软且富于韧性， 厚度适中；</p> <p>3.海绵： 优质原生态 PU 发泡定型海绵（海绵密度 40kg/m³）， 阻燃性好； 4.座、 背内置蛇形拉簧加拉带； 5.碳素钢承重脚， 不生锈不伤地面。</p>	组	4	2300	9200	
		茶几	450mm*550	<p>1.面层： 岩板； 2.加厚</p>	个	2	550	1100	



王延涛

年

		(边几)	mm	碳素钢架					
3	科普区	多功能 幼儿桌椅	定制	材质：防火板、环保PE材质，承重>300斤，E1级环保塑料、PP食品级塑料	组	1	2900	2900	
4	创客空间	三人沙发	2100mm*850mm	1.框架：木质内框架，高温熏蒸防虫防潮；2.面料：采用环保纳帕皮饰面，耐磨防刮、高韧性抗撕裂、防水防脏，柔软且富于韧性，厚度适中；3.海绵：优质原生态PU发泡定型海绵（海绵密度≥40kg/m ³ ），阻燃性好；4.座、背内置蛇形拉簧加拉带；5.碳素钢承重脚，不生锈不伤地面。	组	1	2250	2250	



王延涛

年

	<p>双人沙发</p>	<p>1500mm*850 mm</p>	<p>1.框架：木质内框架， 高温熏蒸防虫防潮； 2.面料：采用环保纳帕皮饰面，耐磨防刮、高韧性抗撕裂、防水防脏，柔软且富于韧性，厚度适中； 3.海绵：优质原生态PU发泡定型海绵（海绵密度≥40kg/m³），阻燃性好； 4.座、背内置蛇形拉簧加拉带； 5.碳素钢承重脚，不生锈、不伤地面。</p>	<p>组</p>	<p>1</p>	<p>1850</p>	<p>1850</p>
	<p>单人沙发</p>	<p>900mm*850 mm</p>	<p>1.框架：木质内框架， 高温熏蒸防虫防潮； 2.面料：采用环保纳帕皮饰面，耐磨防刮、高韧性抗撕裂、防水防脏，柔软且富于韧性，厚度适中；</p>	<p>组</p>	<p>1</p>	<p>660</p>	<p>660</p>



年

		<p>3.海绵：优质原生态 PU 发泡定型海绵 (海绵密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$)，阻燃性好；</p> <p>4.座、背内置蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5.碳素钢承重脚，不生锈、不伤地面。</p>					
茶几	1200mm*600mm*550mm	1.面层：岩板；2.加厚碳素钢架	个	2	650	1300	
自助打印机	定制	<p>无人自助打印机 21.5 英寸扫码付费照片共享便民 24 小时打印复印一体机，处理器 intel i3；硬盘容量 1TB SSD；内存容量 8GB；Wi-Fi；触摸；</p>	个	1	2500	2500	
饮水机	定制	<p>储藏箱容量 18.9L；额定电压 220V；CCC 强制性认证；水温类型：即热；加热功率 2100W；</p>	个	1	260	260	

年白游

		<p>普通办公桌</p>	<p>长 1800mm, 宽 1400mm</p>	<p>1.基材：选用 25mm 的 E1 级三聚氰胺板。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理。2.面材：选用 30mm 的 E1 级三聚氰胺板，正反双面贴面，厚度 0.8mm,燃性能达到 B1 级。3.封边：采用封边条厚度 2mm 的优质同色 ABS 封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。4.五金：知名品牌，三节消音滑轨。5.不含活动柜。6.含键盘架。7、带前挡板。8、带侧橱，内置单层板。背板采用 18mm 厚 E1 级三聚氰胺刨花板</p>	<p>组</p>	<p>2</p>	<p>750</p>	<p>1500</p>	
--	--	--------------	-------------------------------	---	----------	----------	------------	-------------	--



王延涛板

年白游

<p>会议桌 (小会议桌组合)</p>	<p>长 1400mm*450mm*4张</p>	<p>所有板材均选用环保E1级实芯刨花板三聚氰胺双贴面；桌面厚25mm，边缘加厚至40mm。桌面下带“目”字形铝合金框架，厚度≥1.2mm，铝合金腿至少4排，优质电镀五星脚架、万向脚轮，直径≥50mm，厚度≥1.2mm。要求结构合理，受力均匀，桌面平整不塌陷，结实耐用。</p>	<p>组</p>	<p>1</p>	<p>5800</p>	<p>5800</p>
<p>普通办公椅</p>	<p>定制</p>	<p>规格：常规。钢管实测厚度≥1.4mm；电镀处理；优质黑色尼龙网布；优质海绵，海绵密度≥35kg/m3。优质气压棒；优质电镀五星脚架、万向脚</p>	<p>个</p>	<p>10</p>	<p>180</p>	<p>1800</p>



年日一

				轮, 结构合理, 结实耐用					
5	大堂	休闲桌椅	1个桌子2把椅子	背和座为加强PP工程塑料; 架子为实心钢条, 电镀处理, 钢条直径 11mm; 五金架采用自动弯管机标准化生产; 脚垫是尼龙材料, 颜色: 白色; 承重 300 斤	组	6	400	2400	
		三人沙发	2100mm*850mm	1.框架: 木质内框架, 高温熏蒸防虫防潮; 2.面料: 采用环保纳帕皮饰面, 耐磨防刮、高韧性、抗撕裂、防水防脏, 柔软且富于韧性, 厚度适中; 3.海绵: 优质原生态 PU 发泡定型海绵 (海绵密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$), 阻燃性好; 4.座、背内置蛇	组	2	2400	4800	




年一

			形拉簧加拉带；5.碳素钢承重脚，不生锈不伤地面。					
	茶几	1200mm*600mm*550mm	1.面层：岩板，2.加厚碳素钢架	个	2	750	1500	
	异形休闲沙发组合带茶几	定制	1.框架材质：木质；2.面层：优质环保纳帕加厚西皮，耐磨防刮、高韧性抗撕拉、防水防脏，柔软且富于韧性，厚度适中；3.海绵：优质原生态PU发泡定型海绵（海绵密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ） 阻燃性好	组	2	4180	8360	
	综合服务台外休闲椅	定制	背和座为加强PP工程塑料；架子为实心钢条，电镀处理，钢条直径11mm；五金架采用自动弯管机标准 脚垫是尼龙材料，颜色：白色；	个	4	85	340	

年

				承重 300 斤				
	综合服务台内办公椅	定制	椅子：背和座为 PP 工程塑料；架子为实心钢条， 电镀处理，钢条直径 11mm；五金架采用自动弯管机标准化生产，可堆叠 5 张以上，配专用小推车可堆叠 15-20 张；脚垫是尼龙材料，分左右、前后，可扣起连成一排	个	4	180	720	
6	大堂暖心驿站	饮水机	定制	储藏箱容量 18.9L；额定电压 220V；CCC 强制性认证；水温类型：即热；加热功率 2100W；	个	1	260	260
	高脚椅子	定制	背和座为加强 PP 工程塑料；架子为实心钢条， 电镀处理，钢条直径 11mm；五金架采用自动弯管机标准	个	4	150	600	

年一

				化生产；颜色：红色；承重300斤					
7	心灵港湾	休闲沙发带茶几	2100mm*850mm	<p>1.框架：木质内框架，高温熏蒸防虫防潮；2.面料：采用环保布艺饰面，耐磨防刮、高韧性抗撕裂、防水防脏，柔软且富于韧性，厚度适中；3.海绵：优质原生态PU发泡定型海绵（海绵密度≥40kg/m³），阻燃性好；4.座、背内置蛇形拉簧加拉带；5.碳素钢承重脚，不生锈、不伤地面。茶几面层：A88 木纹茶几，加厚碳素钢架</p>	组	2	2000	4000	
		休闲单人沙发		<p>手动坐躺功能沙发，双层加厚软包，多角度调节，防刮耐磨，</p>	组	1	680	680	

年日海一

			填充物：高弹海绵/ 公仔棉，毛抓皮，参考 芝华士					
办公桌	定制	规格：常规。钢管厚度 ≥1.4mm； 电镀处 理；优质黑色尼龙网 布；优质海绵，海绵 密度≥35kg/m3。优质 气压棒；优质电镀 五星脚架、万向脚轮， 结构合理，结实耐 用	组	1	850	850		
办公椅	定制	规格：常规。钢管厚度 ≥1.4mm； 电镀处 理；优质黑色尼龙网 布；优质海绵，海绵 密度≥35kg/m3。优质 气压棒；优质电镀 五星脚架、万向脚轮， 结构合理，结实耐 用	个	3	220	660		



王延涛用

年白游一

	单人沙发	定制	<p>1.框架：木质内框架，高温熏蒸防虫防潮；2.面料：采用环保纳帕皮饰面，耐磨防刮、高韧性抗撕裂、防水防脏，柔软且富于韧性，厚度适中；</p> <p>3.海绵：优质原生态PU发泡定型海绵（海绵密度\geq40kg/m³），阻燃性好；4.座、背内置蛇形拉簧加拉带；5.碳素钢承重脚，不生锈、不伤地面。</p>	组	1	850	850	
	双人沙发	定制	<p>1.框架：木质内框架，高温熏蒸防虫防潮；2.面料：采用环保纳帕皮饰面，耐磨防刮、高韧性抗撕裂、防水防脏，柔软且富于韧性，厚度适中；</p>	组	1	1320	1320	



年一

			<p>3.海绵：优质原生态 PU 发泡定型海绵 (海绵密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$)，阻燃性好；</p> <p>4.座、背内置蛇形拉簧加拉带；</p> <p>5.碳素钢承重脚，不生锈、不伤地面。</p>					
	茶几	定制	<p>1.面层：A88 木纹茶几；</p> <p>2.加厚碳素钢架</p>	个	1	750	750	
	矮柜	长 2000mm	<p>全木结构，柜体选用 E1 级 18mm 厚刨花板封边：采用封边条厚度 2mm 的优质同色 ABS 封边条，无起花，异色边缘修饰平整、光滑。背板采用 18mm 厚 E1 级三聚氰胺刨花板</p>	组	1	1100	1100	
8	男 休息	躺椅	<p>主体框架材质：金属；</p> <p>面料材质：棉布；</p> <p>最大承重 300 斤；填充</p>	个	12	850	10200	

年日

	区		物：乳胶、海绵， 垫层厚度3cm以上，有 扶手					
	茶几(小 边几)	定制	1.面层：A88木纹茶几； 2.加厚碳素钢架	个	9	380	3420	
	休闲沙 发带 茶几	沙发： 1500mm*850 mm 茶几： 1200mm*600 mm	1.框架：木质内框架， 高温熏蒸防虫防 潮；2.面料：采用环保 纳帕皮饰面，耐磨 防刮、高韧性抗撕裂、 防水防脏，柔软且 富于韧性，厚度适中； 3.海绵：优质原生 态PU发泡定型海绵 (海绵密度≥ 40kg/m3)，阻燃性 好；4.座、背内置蛇 形拉簧加拉带；5.碳素 钢承重脚，不生锈 、不伤地面。带 A88 木纹茶几	组	4	4250	17000	
9	女	躺椅	定制	主体框架材质：金属；	个	5	850	4250

年

休息区			面料材质：棉布； 最大承重300斤，填充物：乳胶、海绵， 垫层厚度3cm以上，有扶手				
	茶几(小边几)	定制	1.面层：A88 木纹茶几； 2.加厚碳素钢架	个	4	380	1520
	休闲沙发带茶几	沙发： 1500mm*850mm 茶几： 1200mm*600mm	1.框架：木质内框架， 高温熏蒸防虫防潮；2.面料：采用环保纳帕皮饰面，耐磨防刮、高韧性抗撕裂、防水防脏，柔软且富于韧性，厚度适中； 3.海绵：优质原生态PU发泡定型海绵（海绵密度≥40kg/m3），阻燃性好；4.座、背内置蛇形拉簧加拉带；5.碳素钢承重脚，不生锈、不伤地面。带A88	组	1	4280	4280



年日一

				木纹茶几					
10	入口 处	欢迎回 家	定制	 亚克力材质	组	1	610	610	
小计								106240	
税金 9%								9561.6	
合计								115801.6	



王延涛



王延涛

年白游